数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当初 計 表示数量	変更 計 表示数量	備 考
道路土工					( )	( )	
残土処理工					( )	( )	
整地					( )	( )	
	整地	残土受入れ地での処理		m2	2,890 (2,900)	( )	2,730+160
土砂等運搬					( )	( )	
	土砂等運搬	標準 土砂		m3	2,730.5 (2,730.0)	( )	55+43.5+2,632
	土砂等運搬	標準 軟岩		m3	162.5 (160.0)	( )	
橋台工(A-2)					( )	( )	
作業土工 A-2橋台本体土工					( )	( )	
床掘り					( )	( )	
	床掘	土砂 標準		m3	261.1 (260.0)	( )	
埋戻し					( )	( )	
	埋戻			m3	185.5 (190.0)	( )	
基面整正					( )	( )	
	基面整正			m2	30.1 (30.0)	( )	
場所打杭工					( )	( )	
杭頭処理					( )	( )	
	杭頭処理工			本	4 (4)	( )	
殻処分					( )	( )	
	殻運搬	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		m3	1.56 (2)	( )	0.39×4
殻処分					( )	( )	
	殻処分			m3	1.56 (2)	( )	0.39×4
橋台躯体工 A-2橋台本体工					( )	( )	
均しコンクリート					( )	( )	
	均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物			3.03		

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当初 計 表示数量	変更 計 表示数量	備 考
		18-8-40BB		m3	(3.0)	( )	
	均しコンクリート型枠	一般型枠		m2	2.24 (2.0)	( )	
	型枠用丸型紙管	175×3.5×4,000mm		本	1.65 (2.0)	( )	6.6/4=1.65
コンクリート					( )	( )	
	橋台・橋脚コンクリート打設	24N-8-20BB		m3	113.80 (114.0)	( )	
鉄筋					( )	( )	
	鉄筋	SD345 D16～25		t	3.738 (3.74)	( )	3,738
	鉄筋	SD345 D13		t	0.696 (0.70)	( )	696
型枠					( )	( )	
	型枠	一般型枠		m2	195.98 (200.0)	( )	
支保					( )	( )	
	パイプサポート支保工	パイプサポート支保		空m3	28.57 (30.0)	( )	
足場					( )	( )	
	手摺先行型枠組足場	手摺先行型枠・単管・単管傾斜足場		掛m2	193.59 (190.0)	( )	
踏掛版工 A-2橋台踏掛版工					( )	( )	
コンクリート					( )	( )	
	橋台・橋脚コンクリート打設	24N-8-20BB		m3	9.92 (10.0)	( )	
鉄筋					( )	( )	
	鉄筋	SD345 D16～25		t	1.274 (1.27)	( )	1,274
	鉄筋	SD345 D13		t	0.077 (0.08)	( )	77
型枠					( )	( )	
	型枠	一般型枠		m2	7.97 (8.0)	( )	
アンカーキャップ					( )	( )	
	アンカーキャップ	ガス管 40A		kg	6.26 (6.0)	( )	
	アンカーキャップ	キャップ SS400.PL t=3.2		kg	0.68 (1.0)	( )	

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当初 計 表示数量	変更 計 表示数量	備 考
	アンカーキャップ	充填材 マステック型瀝青材		kg	1.0 (1.0)	( )	0.002m3
目地版					( )	( )	
	目地材	瀝青繊維質目地版t＝20mm		m2	4.05 (4.0)	( )	
ゴム支承							
	ゴム支承	t＝20mm		m2	1.00 (1.0)	( )	
路盤紙							
	路盤紙	クラフト紙系		m2	22.4 (22.0)	( )	
敷き砂					( )	( )	
	敷き砂			m3	0.67 (1.0)	( )	
橋脚工（P-2）					( )	( )	
作業土工 P-2橋脚本体土工					( )	( )	
床掘り					( )	( )	
	床掘	土砂 標準		m3	235.3 (240.0)	( )	
	床掘	岩塊・玉石 標準		m3	162.5 (160.0)	( )	
埋戻し					( )	( )	
	埋戻			m3	250.9 (250.0)	( )	
	埋戻コンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB		m3	32.7 (33.0)	( )	
基面整正					( )	( )	
	基面整正			m2	40.0 (40.0)	( )	
土砂等運搬					( )	( )	
	土砂等運搬	標準 土砂		m3	43.5 (40.0)	( )	他事業より
橋脚躯体工 A-2橋脚本体工					( )	( )	
均しコンクリート					( )	( )	
	均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB		m3	4.00 (4.0)	( )	
	均しコンクリート型枠	一般型枠			2.58		

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当初 計 表示数量	変更 計 表示数量	備 考
				m2	(3.0)	( )	
	型枠用丸型紙管	200×5×4,000mm		本	3.58 (4.0)	( )	14.3/4=3.575
コンクリート					( )	( )	
	橋台・橋脚コンクリート打設	24N-8-20BB		m3	153.45 (153.0)	( )	
鉄筋					( )	( )	
	鉄筋	SD345 D16～25		t	7.828 (7.83)	( )	7,828
	鉄筋	SD345 D13		t	5.620 (5.62)	( )	5,620
	ガス圧接工	手動(半自動)・自動_D29+D29		箇所	110 (110)	( )	
型枠					( )	( )	
	型枠	一般型枠		m2	142.27 (142.0)	( )	
	型枠	一般型枠		m2	49.43 (49.0)	( )	
足場					( )	( )	
	手摺先行型型枠組・単管・単管傾斜足場	手摺先行型枠組足場		掛m2	260.4 (260.0)	( )	
法覆護岸工					( )	( )	
作業土工 A-2橋台付帯工					( )	( )	
床掘り					( )	( )	
	床掘	土砂 標準		m3	57.7 (60.0)	( )	
埋戻し							
	埋戻			m3	12.0 (10.0)	( )	
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）					( )	( )	
コンクリートブロック基礎					( )	( )	
	1号基礎Co左岸側橋台部			m	12.7 (13.0)	( )	図面より
コンクリートブロック積					( )	( )	
	コンクリートブロック練積	裏込コンクリート厚10cm		m2	67.8 (68.0)	( )	
胴込・裏込材（砕石）					( )	( )	

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当初 計 表示数量	変更 計 表示数量	備 考
	胴込・裏込材（砕石）	間知・平ブロック		m3	38 (38.0)	( )	
天端コンクリート					( )	( )	
	天端Co左岸側橋台部			m	12.7 (13.0)	( )	図面より
仮設工					( )	( )	
土留・仮締切工					( )	( )	
土のう積					( )	( )	
	大型土のう製作			袋	1,095 (1,095)	( )	
	大型土のう設置	作業半径6m以下		袋	1,095 (1,095)	( )	
	大型土のう撤去	作業半径6m以下		袋	1,095 (1,095)	( )	
	積込（ルーズ）	土砂		m3	1,095 (1,100)	( )	
	土砂等運搬	標準　土砂		m3	1,095 (1,100)	( )	仮置き場より
締切盛土					( )	( )	
	路体（築堤）盛土	施工幅員4.0m以下　敷均し締固め		m3	1,537 (1,500)	( )	
	土砂等運搬	標準　土砂		m3	1,537 (1,540)	( )	他事業より
締切盛土撤去					( )	( )	
	掘削	土砂　オープンカット　押土無し障害なし		m3	1,537 (1,500)	( )	
作業ヤード整備工					( )	( )	
敷砂利					( )	( )	
	敷砂利			m3	11.24 (11)	( )	4×28.1×0.1
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当初 計 表示数量	変更 計 表示数量	備 考
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	
					( )	( )	