総 括 情 報 表

事務所名	建設部
設計書区分	実施設計書　　当初
変更回数	0
道河川名	
適用単価	実施単価
適用単価地区	雲南１
単価適用年月日	0-29.07.01(0)
諸経費体系	土木
設計書名	市道平田上山線小原橋下部工（左岸側）工事

	当　世　代	前　世　代
諸経費工種	02　河川・道路構造物工事	
前払率（%）	40	
契約保証区分	01　金銭的保証	
市街地補正	15　補正無し	
消費税率（%）	8	

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
本工事費						
橋梁下部			式			
道路土工						
残土処理工						
整地						
	整地 残土受入れ地での処理	2,900	m3			施工　第0-0001号表
土砂等運搬						
	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	2,730	m3			施工　第0-0002号表
	土砂等運搬 標準 軟岩 DID区間無し 距離0.3km以下	160	m3			施工　第0-0003号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋台工（A-2橋台）					
作業土工 A-2橋台本体土工	1	式			工種　第0001号表
場所打杭工					
杭頭処理					
杭頭処理工	4	本			施工　第0-0007号表
殻運搬					
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離49.5km以下(22.5km超)	2	m3			施工　第0-0008号表
殻処分					
処分費等（直工分）					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻処分	2	ｍ３			
橋台躯体工 Ａ-2橋台本体工					
均しコンクリート					
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下	3	m3			施工　第0-0009号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			施工　第0-0010号表
型枠用丸型紙管 １７５×３．５×４，０００㎜	2	本			
コンクリート					
橋台・橋脚コンクリート打設 24N-8-20 BB 高炉セメント・B種	114	m3			施工　第0-0011号表
鉄筋					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋工 SD345_D16～D25 一般構造物 [規]10t以上	3.74	t			施工　第0-0014号表
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t以上	0.7	t			施工　第0-0015号表
型枠＜単位：ｍ２＞					
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	200	m2			施工　第0-0016号表
支保					
支保工 パイプサポート支保 f<=40(t<=120)	30	空m3			施工　第0-0017号表
足場＜単位：掛ｍ２＞					
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場	190	掛m2			施工　第0-0018号表
踏掛版工 Ａ-2橋台踏掛版工					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート					
橋台・橋脚コンクリート打設 24N-8-20 BB 高炉セメント・B種	10	m3			施工　第0-0011号表
鉄筋					
鉄筋工 SD345_D16～D25 一般構造物 [規]10t以上	1.27	t			施工　第0-0014号表
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t以上	0.08	t			施工　第0-0015号表
型枠＜単位：ｍ２＞					
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	8	m2			施工　第0-0016号表
アンカーキャップ					
アンカーキャップ ガス管　４０Ａ	6	ｋｇ			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
アンカーキャップ キャップ　SS400.PL　t=3.2	1	kg			
アンカーキャップ 充填材　マステック型瀝青材	1	kg			
目地板					
目地板 瀝青繊維質目地板t=20㎜	4	m2			施工　第0-0019号表
ゴム支承					
ゴム支承 t=20㎜	1	㎡			
路盤紙					
路盤紙 クラフト紙系	22	m2			
敷き砂					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷砂	1	m3			
橋脚工（P-2橋脚）					
作業土工 P-2橋脚本体土工	1	式			工種　第0002号表
橋脚躯体工 A-2橋脚本体工					
均しコンクリート					
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下	4	m3			施工　第0-0009号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3	m2			施工　第0-0010号表
型枠用丸型紙管 ２００×５×４，０００㎜	4	本			
コンクリート					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋台・橋脚コンクリート打設 24N-8-20 BB 高炉セメント・B種	153	m3			施工　第0-0011号表
鉄筋					
鉄筋工 SD345_D29～D32 一般構造物 [規]10t以上	7.83	t			施工　第0-0022号表
鉄筋工 SD345_D16～D25 一般構造物 [規]10t以上	5.62	t			施工　第0-0014号表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D29+D29 [規]100箇所以上	110	箇所			施工　第0-0023号表
型枠＜単位：ｍ２＞					
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	142	m2			施工　第0-0016号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	49	m2			施工　第0-0016号表
足場＜単位：掛ｍ２＞					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場	260	掛m2			施工　第0-0018号表
法覆護岸工					
作業土工 A-2橋台付帯工	1	式			工種　第0003号表
コンクリートブロック工（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積）					
コンクリートブロック基礎					
1号基礎Co左岸側橋台部	13	m			施工　第0-0024号表
コンクリートブロック積					
コンクリートブロック練積み 粗面ブロック	68	m２			施工　第0-0030号表
胴込・裏込材（砕石）					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
胴込・裏込材(砕石) 間知・平ブロック RC-40	38	m3			施工　第0-0031号表
天端コンクリート					
天端Co左岸側橋台部	13	m			施工　第0-0032号表
仮設工					
土留・仮締切工					
土のう積					
大型土のう製作	1,095	袋			施工　第0-0033号表
大型土のう設置 作業半径　６m以下	1,095	袋			施工　第0-0035号表
大型土のう撤去 作業半径　６m以下	1,095	袋			施工　第0-0037号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1,100	m3			施工　第0-0039号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.5km超) 仮置き場より	1,100	m3			施工　第0-0021号表
締切盛土					
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 敷均し締固め 高含水比粘性土以外 施工数量10,000m3未満	1,500	m3			施工　第0-0040号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離22.5km以下(15.5km超) 他事業より	1,540	m3			施工　第0-0041号表
締切盛土撤去					
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満	1,500	m3			施工　第0-0042号表
作業ヤード整備工					
敷砂利					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
	敷砂利 再生砕石を使用する	11	m3			施工　第0-0043号表
直接工事費			式			
共通仮設費（率分）			1式			
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費			1式			
工事原価						
一般管理費等			1式			
工事価格						

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
消費税及地方消費税相当額			1式			
工事費						
工事価格計						
消費税及地方消費税相当額			1式			
工事費計						

作業土工

工種明細表

工種　第0001号表

A-2橋台本体土工

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り					
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	260	m3			施工　第0-0004号表
埋戻し					
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	190	m3			施工　第0-0005号表
基面整正					
基面整正	30	m2			施工　第0-0006号表
単位当り	1	式			

作業土工

工種明細表

工種　第0002号表

P-2橋脚本体土工

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り					
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	240	m3			施工　第0-0004号表
床掘り 岩塊・玉石 標準 無し 障害無し	160	m3			施工　第0-0020号表
埋戻し					
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	250	m3			施工　第0-0005号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下	33	m3			施工　第0-0009号表
基面整正					
基面整正	40	m2			施工　第0-0006号表
土砂等運搬					

作業土工

工種明細表

工種　第0002号表

P-2橋脚本体土工

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.5km超) 他事業より	40	m3			施工　第0-0021号表
単位当り	1	式			

作業土工

工種明細表

工種　第0003号表

A-2橋台付帯工

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り					
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	60	m3			施工　第0-0004号表
埋戻し					
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	10	m3			施工　第0-0005号表
単位当り	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号表

[名　称]　整地　　1　　m3　　当り

[規格１]　残土受入れ地での処理　　[規格２]

機械構成比：　52.97%　　労務構成比：　34.29%　　材料構成比：　12.74%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通･排対型(1次基準)] 15t級 13～16t	52.97%		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通･排対型(1次基準)] 15t級 13～16t		
運転手(特殊)	34.29%		特殊運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	12.74%		軽油 1.2号パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　　残土受入れ地での処理					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号表

[名　称]　土砂等運搬　　1　　m3　　当り

[規格１]　標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　[規格２]　DID区間無し 距離0.3km以下

機械構成比：　47.91%　　労務構成比：　36.88%　　材料構成比：　15.21%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.91%		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
運転手(一般)	36.88%		一般運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	15.21%		軽油 1.2号パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　標準 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=1　距離0.3km以下			B=1　バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1　DID区間無し		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号表

[名　称]　土砂等運搬　　1　　m3　　当り

[規格１]　標準 軟岩　　[規格２]　DID区間無し 距離0.3km以下

機械構成比：　47.91%　　労務構成比：　36.88%　　材料構成比：　15.21%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.91%		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
運転手(一般)	36.88%		一般運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	15.21%		軽油 1.2号パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　標準 C=2　軟岩 E=1　距離0.3km以下			B=1　バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1　DID区間無し		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号表

[名　称]　床掘り　　1　　m3　　当り

[規格１]　土砂 標準　　[規格２]　無し 障害無し

機械構成比：　45.51%　　労務構成比：　36.68%　　材料構成比：　17.81%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] [排対2次]山積0.8m3(平積0.6m3)	45.51%		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] [排対2次]山積0.8m3(平積0.6m3)		
運転手(特殊)	36.68%		特殊運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	17.81%		軽油 1.2号パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　土砂 C=1　無し			B=1　標準 D=1　障害無し		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号表

[名　称]　埋戻し　　1　　m3　　当り

[規格１]　　[規格２]　最大埋戻幅1m以上4m未満

機械構成比：　13.57%　　労務構成比：　81.57%　　材料構成比：　4.86%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] [排対2次]山積0.8m3(平積0.6m3)	11.60%		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] [排対2次]山積0.8m3(平積0.6m3)		
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	1.86%		振動ローラ [ハンドガイド式] 0.8～1.1t		
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.11%		タンパ 60～80kg		
普通作業員	50.78%		普通作業員		
特殊作業員	22.30%		特殊作業員		
運転手(特殊)	8.49%		特殊運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.75%		軽油 1.2号パトロール給油		
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.11%		ガソリン レギュラースタンド		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=3　　最大埋戻幅1m以上4m未満					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号表

[名　称]　基面整正　　1　　m2　　当り

[規格１]　　[規格２]

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
普通作業員	100.00%		普通作業員		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号表

[名　称]　杭頭処理工　　1　本　当り

[規格１]　　[規格２]

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.200	人			
特殊作業員	0.400	人			
普通作業員	0.200	人			
諸雑費	20	%			
＊＊単位当り＊＊	1	本			

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号表

[名　称]　殻運搬　　1　　m3　　当り

[規格１]　Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込　　[規格２]　DID区間無し 運搬距離49.5km以下(22.5km超)

機械構成比：　47.91%　　労務構成比：　36.88%　　材料構成比：　15.21%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.91%		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
運転手(一般)	36.88%		一般運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	15.21%		軽油 1.2号パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし C=1　DID区間無し			B=1　機械積込 D=78　運搬距離49.5km以下(22.5km超)		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号表

[名　称]　コンクリート　　1　m3　当り

[規格１]　無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　[規格２]　打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　32.19%　　材料構成比：　67.81%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
普通作業員	14.69%		普通作業員		
特殊作業員	8.58%		特殊作業員		
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	67.81%		生コンクリート 高炉24-8-25(20)W/C55%		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　無筋・鉄筋構造物 C=2　18-8-40BB H=2　現場内小運搬無し			B=2　打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 F=2　一般養生 J=1　小型車割増無		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号表

[名　称]　型枠　　1　　m2　　当り

[規格１]　一般型枠　　[規格２]　均しコンクリート

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
型わく工	59.44%		型枠工		
普通作業員	19.42%		普通作業員		
土木一般世話役	5.89%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　一般型枠			B=4　均しコンクリート		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号表

[名　称]　橋台・橋脚コンクリート打設　　10　m3　当り
[規格１]　24N-8-20 BB　　[規格２]　高炉セメント・B種

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.060	人			
特殊作業員	0.180	人			
普通作業員	0.240	人			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(55%),種別(高炉)	10.200	m3			
コンクリートポンプ車運転 トラック架装ブーム式　９０～１１０m3／h	0.060	日			施工　第0-0012号表
一般養生工 鉄筋構造物	10	m3			施工　第0-0013号表
諸雑費	4	%			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=3　24N-8-20 C=1　一般養生 E=1　距離割増なし			B=2　高炉セメント・B種 D=2　鉄筋構造物 F=0　30mを超える部分の圧送管延長（m）		
G=0　生コンクリート単価（円／m3） I=0　潮待割増			H=0　労務単価の夜間等割増率（養生工） J=1　小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号表

[名　称]　コンクリートポンプ車運転　　1　日　当り
[規格１]　トラック架装ブーム式　９０～１１０m3／h　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	82.00	L			
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	1.03	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=1　運転労務数量（人／日） C=1.03　ポンプ車損料数量（供用日／日） E=6　トラック架装ブーム式　９０～１１０m3／h			B=82　軽油消費量（L／日） D=0　圧送管損料数量（供用日／日）		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号表

[名　称]　一般養生工　　10　m3　当り
[規格１]　鉄筋構造物　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.160	人			
諸雑費	33	%			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=1　一般養生 C=0　労務単価の夜間等割増率			B=2　鉄筋構造物		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号表

[名　称]　鉄筋工　　1　　t　　当り
[規格１]　SD345_D16～D25　　[規格２]　一般構造物 [規]10t以上

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D16～25	1.030	t			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=6 SD345_D16～D25 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=1 -			I=1 - K=1 -		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号表

[名　称]　鉄筋工　　1　　t　　当り
[規格１]　SD345_D13　　[規格２]　一般構造物 [規]10t以上

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D13	1.030	t			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	t			
A=1　- D=1　一般構造物 F=1　[規]10t以上			B=5　SD345_D13 E=1　- G=1　-		
H=1　- J=1　-			I=1　- K=1　-		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号表

[名　称]　型枠　　1　　m2　　当り

[規格１]　一般型枠　　[規格２]　鉄筋・無筋構造物

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
型わく工	47.39%		型枠工		
普通作業員	24.65%		普通作業員		
土木一般世話役	9.27%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　一般型枠			B=1　鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号表

[名　称]　支保工　　100　　空m3　　当り
[規格１]　パイプサポート支保　　[規格２]　f<=40(t<=120)

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	2.600	人			
型わく工	4.700	人			
とび工	2.200	人			
普通作業員	5.100	人			
諸雑費	15	%			
＊＊＊合計＊＊＊	100	空m3			
＊＊単位当り＊＊	1	空m3			
A=1　　パイプサポート支保			B=1　　f<=40(t<=120)		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号表

[名　称]　手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場　　100　　掛m2　　当り
[規格１]　手摺先行型枠組足場　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	1.400	人			
とび工	6.300	人			
普通作業員	1.200	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.400	日			
諸雑費	34	%			
＊＊＊合計＊＊＊	100	掛m2			
＊＊単位当り＊＊	1	掛m2			
A=1　手摺先行型枠組足場 C=0　潮待割増			B=1　安全ネットを設置しない		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号表

[名　称]　目地板　　1　　m2　　当り

[規格１]　瀝青繊維質目地板t=20㎜　　[規格２]

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　36.18%　　材料構成比：　63.82%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
普通作業員	29.92%		普通作業員		
土木一般世話役	6.26%		土木一般世話役		
目地板 瀝青繊維質板 厚20㎜	63.82%		瀝青繊維質目地板 厚さ10㎜		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=6　　瀝青繊維質目地板t=20㎜					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号表

[名　称]　床掘り　　1　　m3　　当り

[規格１]　岩塊・玉石 標準　　[規格２]　無し 障害無し

機械構成比：　45.51%　　労務構成比：　36.68%　　材料構成比：　17.81%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] [排対2次]山積0.8m3(平積0.6m3)	45.51%		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] [排対2次]山積0.8m3(平積0.6m3)		
運転手(特殊)	36.68%		特殊運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	17.81%		軽油 1.2号パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=2　岩塊・玉石 C=1　無し			B=1　標準 D=1　障害無し		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号表

[名　称]　土砂等運搬　　1　m3　当り

[規格１]　標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　[規格２]　DID区間無し 距離1.0km以下(0.5km超)　他事業より

機械構成比：　47.91%　労務構成比：　36.88%　材料構成比：　15.21%　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.91%		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
運転手(一般)	36.88%		一般運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	15.21%		軽油 1.2号パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　標準 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=3　距離1.0km以下(0.5km超)			B=1　バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1　DID区間無し		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号表

[名　称]　鉄筋工　　1　　t　　当り
[規格１]　SD345_D29～D32　　[規格２]　一般構造物 [規]10t以上

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D29～32	1.030	t			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	t			
A=1　- D=1　一般構造物 F=1　[規]10t以上			B=7　SD345_D29～D32 E=1　- G=1　-		
H=1　- J=1　-			I=1　- K=1　-		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号表

[名　称]　ガス圧接工　　1　　箇所　　当り
[規格１]　手動(半自動)・自動_D29+D29　　[規格２]　[規]100箇所以上

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ガス圧設工【材工共】 手動(半自動)・自動 D29＋D29	1.000	箇所			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	箇所			
A=4　手動(半自動)・自動_D29+D29 C=1　-			B=1　[規]100箇所以上 D=1　-		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号表

[名　称]　1号基礎Co左岸側橋台部　　10　m　当り

[規格１]　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 打設地上高さ2m以下	0.8	m3			施工　第0-0025号表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.5	m2			施工　第0-0026号表
均しコンクリート 小型構造物 18-8-40BB 打設地上高さ2m以下	6.3	m3			施工　第0-0027号表
均し型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			施工　第0-0028号表
目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm	0.1	m2			施工　第0-0029号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0-0025号表

[名　称]　コンクリート　　1　　m3　　当り

[規格１]　小型構造物 18-8-40BB　　[規格２]　打設地上高さ2m以下

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　44.79%　　材料構成比：　55.21%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
普通作業員	25.29%		普通作業員		
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		
土木一般世話役	8.36%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.21%		生コンクリート 高炉24-8-25(20)W/C55%		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=2　小型構造物 C=2　18-8-40BB H=2　現場内小運搬無し			B=4　打設地上高さ2m以下 F=2　一般養生 J=1　小型車割増無		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号表

[名　称]　型枠　　1　　m2　　当り

[規格１]　一般型枠　　[規格２]　小型構造物

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
型わく工	45.10%		型枠工		
普通作業員	30.28%		普通作業員		
土木一般世話役	11.58%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　一般型枠			B=2　小型構造物		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号表

[名　称]　均しコンクリート　　1　　m3　　当り

[規格１]　小型構造物 18-8-40BB　　[規格２]　打設地上高さ2m以下

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　49.92%　　材料構成比：　50.08%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
普通作業員	31.87%		普通作業員		
特殊作業員	7.87%		特殊作業員		
土木一般世話役	7.58%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	50.08%		生コンクリート 高炉24-8-25(20)W/C55%		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=2　小型構造物 C=2　18-8-40BB H=1　現場内小運搬有り			B=4　打設地上高さ2m以下 F=2　一般養生 J=1　小型車割増無		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号表

[名　称]　均し型枠　　1　　m2　　当り

[規格１]　一般型枠　　[規格２]　均しコンクリート

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
型わく工	59.44%		型枠工		
普通作業員	19.42%		普通作業員		
土木一般世話役	5.89%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　一般型枠			B=4　均しコンクリート		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0029号表

[名　称]　目地板　　1　　m2　　当り

[規格１]　瀝青繊維質目地板t=10㎜　　[規格２]

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　36.18%　　材料構成比：　63.82%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
普通作業員	29.92%		普通作業員		
土木一般世話役	6.26%		土木一般世話役		
目地板 瀝青繊維質板 厚10㎜	63.82%		瀝青繊維質目地板 厚さ10㎜		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　　瀝青繊維質目地板t=10㎜					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0030号表

[名　称]　コンクリートブロック練積み　　1　　m２　　当り
[規格１]　　[規格２]　粗面ブロック

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ブロック積工【材工共】 ブロック積	1	m2			市場単価×補正係数
胴込コンクリート W／C　６０%以下	0.246	m3			
材料単価差加算額	1	m２			
＊＊単位当り＊＊	1	m２			
A=1　練積 C=0　裏込コンクリートの厚さ（cm） E=2　１００m２未満			B=2　粗面ブロック D=0　化粧ブロック単価（円／m２） F=1　時間的制約なし		
G=1　夜間作業なし			H=0　生ｺﾝ単価(円/m3)単価設定がない場合に入力		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0031号表

[名　称]　胴込・裏込材(砕石)　　1　　m3　　当り

[規格１]　間知・平ブロック　　[規格２]　RC-40

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　69.28%　　材料構成比：　30.72%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
普通作業員	43.20%		普通作業員		
特殊作業員	24.73%		特殊作業員		
その他(労務)			その他(労務)		
再生クラッシャラン 40～0mm	30.72%		再生クラッシャーラン RC-40		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　　間知・平ブロック			B=1　　RC-40		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0032号表

[名　称]　天端Co左岸側橋台部　　10　m　当り

[規格１]　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 打設地上高さ2m以下	0.7	m3			施工　第0-0025号表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.2	m2			施工　第0-0026号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0-0033号表

[名　称]　大型土のう製作　　10　袋　当り

[規格１]　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.161	人			
特殊作業員	0.161	人			
普通作業員	0.161	人			
大型土のう	10	袋			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排ガス2次	0.161	日			施工　第0-0034号表
諸雑費	7	%			
＊＊＊合計＊＊＊	10	袋			
＊＊単位当り＊＊	1	袋			
A=1100　大型土のう単価 (円／袋)			B=0　土砂単価 (円／m3)		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0034号表

[名　称]　機-28_バックホウ運転(賃料)　　1　日　当り
[規格１]　クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排ガス2次　　[規格２]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	112.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.44	日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=12　クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排ガス2次 C=1　運転労務数量(人/日)			B=112　軽油消費量(L/日) D=1.44　機械賃料数量(供用日/日)		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0035号表

[名　称]　大型土のう設置　　10　　袋　　当り
[規格１]　作業半径　６m以下　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.116	人			
特殊作業員	0.116	人			
普通作業員	0.116	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排ガス2次	0.116	日			施工　第0-0036号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	10	袋			
＊＊単位当り＊＊	1	袋			
A=1　　設置			B=1　　作業半径　６m以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0036号表

[名　称]　機-28_バックホウ運転(賃料)　　1　日　当り
[規格１]　クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排ガス2次　　[規格２]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	88.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.36	日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=12　クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排ガス2次 C=1　運転労務数量(人/日)			B=88　軽油消費量(L/日) D=1.36　機械賃料数量(供用日/日)		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0037号表

[名　称]　大型土のう撤去　　10　　袋　　当り
[規格１]　作業半径　６m以下　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.069	人			
特殊作業員	0.069	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排ガス2次	0.069	日			施工　第0-0038号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	10	袋			
＊＊単位当り＊＊	1	袋			
A=2　　撤去			B=1　　作業半径　６m以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0038号表

[名　称]　機-28_バックホウ運転(賃料)　　1　日　当り
[規格１]　クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排ガス2次　　[規格２]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	74.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.26	日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=12　クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排ガス2次 C=1　運転労務数量(人/日)			B=74　軽油消費量(L/日) D=1.26　機械賃料数量(供用日/日)		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0039号表

[名　称]　積込(ルーズ)　　1　　m3　　当り

[規格１]　土砂　　[規格２]　土量50,000m3未満

機械構成比：　45.34%　　労務構成比：　37.05%　　材料構成比：　17.61%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] [排対2次]山積0.8m3(平積0.6m3)	45.34%		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] [排対2次]山積0.8m3(平積0.6m3)		
運転手(特殊)	37.05%		特殊運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	17.61%		軽油 1.2号パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　　土砂			B=1　　土量50,000m3未満		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0040号表

[名　称]　路体(築堤)盛土　　1　m3　当り

[規格１]　施工幅員4.0m以上 敷均し締固め　　[規格２]　高含水比粘性土以外 施工数量10,000m3未満

機械構成比：　39.69%　　労務構成比：　46.97%　　材料構成比：　13.34%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次基準)] 15t級 13～16t	39.69%		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次基準)] 15t級 13～16t		
運転手(特殊)	28.97%		特殊運転手		
普通作業員	18.00%		普通作業員		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	13.34%		軽油 1.2号パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=3　施工幅員4.0m以上 C=1　高含水比粘性土以外 E=1　障害無し			B=2　敷均し締固め D=1　施工数量10,000m3未満		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0041号表

[名　称]　土砂等運搬　　1　m3　当り

[規格１]　標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　[規格２]　DID区間無し 距離22.5km以下(15.5km超)　他事業より

機械構成比：　47.91%　労務構成比：　36.88%　材料構成比：　15.21%　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.91%		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
運転手(一般)	36.88%		一般運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	15.21%		軽油 1.2号パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　標準 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=34　距離22.5km以下(15.5km超)			B=1　バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1　DID区間無し		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0042号表

[名　称]　掘削　　1　　m3　　当り

[規格１]　土砂 オープンカット 押土無し 障害無し　　[規格２]　50,000m3未満

機械構成比：　45.34%　　労務構成比：　37.05%　　材料構成比：　17.61%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] [排対2次]山積0.8m3(平積0.6m3)	45.34%		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] [排対2次]山積0.8m3(平積0.6m3)		
運転手(特殊)	37.05%		特殊運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	17.61%		軽油 1.2号パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　土砂 D=2　押土無し F=3　50,000m3未満			B=1　オープンカット E=1　障害無し		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0043号表

[名　称]　敷砂利　　10　　m3　　当り
[規格１]　再生砕石を使用する　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
再生クラッシャラン 40～0mm	12.000	m3			
普通作業員	1.000	人			
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型[標準型]山積0.8m3　(平積0.6m3) 排出ガス対策型1次基準	2.000	時間			施工　第0-0044号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=2　　再生クラッシャーラン（ＲＣ－４０）			B=2　　排出ガス対策型1次基準		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0044号表

[名　称]　バックホウ運転　　1　　時間　　当り
[規格１]　ｸﾛｰﾗ型[標準型]山積0.8m3　(平積0.6m3)　　[規格２]　排出ガス対策型1次基準

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
運転手(特殊)	0.16	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	16.00	L			
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.8/平積0.6m3	1	時間			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	時間			
A=4　ｸﾛｰﾗ型[標準型]山積0.8m3　(平積0.6m3) C=0　労務単価の夜間等割増率 E=0　運転労務数量（人／ｈ）標準＝省略			B=1 D=2　排出ガス対策型1次基準 F=0　燃料消費量（Ｌ／ｈ）標準＝省略		