工事数量総括表

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
本工事費					
橋梁下部		式			
道路土工					
残土処理工					
整地					
整地 残土受入れ地での処理	2,900	m3			
土砂等運搬					
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	2,730	m3			
土砂等運搬 標準 軟岩 DID区間無し 距離0.3km以下	160	m3			

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
橋台工（A-2橋台）					
作業土工 A-2橋台本体土工	1	式			
場所打杭工					
杭頭処理					
杭頭処理工	4	本			
殻運搬					
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離49.5km以下(22.5km超)	2	m3			
殻処分					
処分費等（直工分）					

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻処分	2	ｍ３			
橋台躯体工 A-2橋台本体工					
均しコンクリート					
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下	3	m3			
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			
型枠用丸型紙管 １７５×３．５×４，０００mm	2	本			
コンクリート					
橋台・橋脚コンクリート打設 24N-8-20 BB 高炉セメント・B種	114	m3			
鉄筋					

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋工 SD345_D16～D25 一般構造物［規]10t以上	3.74	t			
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物［規]10t以上	0.7	t			
型枠＜単位：ｍ２＞					
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	200	m2			
支保					
支保工 パイプサポート支保 f<=40(t<=120)	30	空m3			
足場＜単位：掛ｍ２＞					
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場	190	掛m2			
踏掛版工 A-2橋台踏掛版工					

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート					
橋台・橋脚コンクリート打設 24N-8-20 BB 高炉セメント・B種	10	m3			
鉄筋					
鉄筋工 SD345_D16～D25 一般構造物［規］10t以上	1.27	t			
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物［規］10t以上	0.08	t			
型枠＜単位：ｍ２＞					
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	8	m2			
アンカーキャップ					
アンカーキャップ ガス管　４０Ａ	6	ｋｇ			

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
アンカーキャップ キャップ　SS400.PL　ｔ=3.2	1	ｋｇ			
アンカーキャップ 充填材　マステック型瀝青材	1	ｋｇ			
目地板					
目地板 瀝青繊維質目地板t=20mm	4	m2			
ゴム支承					
ゴム支承 t=20mm	1	m²			
路盤紙					
路盤紙 クラフト紙系	22	m2			
敷き砂					

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷砂	1	m3			
橋脚工（P-2橋脚）					
作業土工 P-2橋脚本体土工	1	式			
橋脚躯体工 A-2橋脚本体工					
均しコンクリート					
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下	4	m3			
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3	m2			
型枠用丸型紙管 ２００×５×４，０００mm	4	本			
コンクリート					

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋台・橋脚コンクリート打設 24N-8-20 BB 高炉セメント・B種	153	m3			
鉄筋					
鉄筋工 SD345_D29～D32 一般構造物 [規]10t以上	7.83	t			
鉄筋工 SD345_D16～D25 一般構造物 [規]10t以上	5.62	t			
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D29+D29 [規]100箇所以上	110	箇所			
型枠＜単位：ｍ２＞					
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	142	m2			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	49	m2			
足場＜単位：掛ｍ２＞					

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場	260	掛m2			
法覆護岸工					
作業土工 A-2橋台付帯工	1	式			
コンクリートブロック工（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積）					
コンクリートブロック基礎					
1号基礎Co左岸側橋台部	13	m			
コンクリートブロック積					
コンクリートブロック練積み 粗面ブロック	68	ｍ２			
胴込・裏込材（砕石）					

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
胴込・裏込材(砕石) 間知・平ブロック RC-40	38	m3			
天端コンクリート					
天端Co左岸側橋台部	13	m			
仮設工					
土留・仮締切工					
土のう積					
大型土のう製作	1,095	袋			
大型土のう設置 作業半径　６ｍ以下	1,095	袋			
大型土のう撤去 作業半径　６ｍ以下	1,095	袋			

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1,100	m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.5km超) 仮置き場より	1,100	m3			
締切盛土					
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 敷均し締固め 高含水比粘性土以外 施工数量10,000m3未満	1,500	m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離22.5km以下(15.5km超) 他事業より	1,540	m3			
締切盛土撤去					
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満	1,500	m3			
作業ヤード整備工					
敷砂利					

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷砂利 再生砕石を使用する	11	m3			
直接工事費		式			
共通仮設費（ 率分）		1式			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費		1式			
工事原価					
一般管理費等		1式			
工事価格					

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
消費税及地方 消費税相当額			1式			
工事費						
工事価格計						
消費税及地方 消費税相当額			1式			
工事費計						