

# 総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日  諸経費体系 設計書名	建設部 実施設計書 当初 0 (仮称)市道神原企業団地線 実施単価 雲南1 0-30.01.01(0)  業務(H27.10-) 平成29年度 (仮称)市道神原企業団地線用地調査業務 当初設計書		
発注区分 電子計算機使用料自動計上 測量業務の成果品作成区分 測量業務の安全費率(%)	当世代 41 一般 01 自動計上する 01 自動計上する 2.5	前世代	

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量業務費						
用地測量						
用地測量						
作業計画						
作業計画						
作業計画（用地測量）			業務			
現地踏査	1		業務			施工 第0-0001号表
現地踏査（用地測量） 耕地			業務			
資料調査	1		業務			施工 第0-0002号表

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
公図等の転写										
				百						
				m						
公図等の転写(用地測量) 耕地	4.62			万					施工	第0-0003号表
地籍測量図転写										
				百						
				m						
地積測量図転写(用地測量) 耕地	4.62			万					施工	第0-0004号表
土地登記簿調査										
				百						
				m						
土地登記簿調査(用地測量) 耕地	4.62			万					施工	第0-0005号表
権利者確認調査(当初)										
				百						
				m						
権利者確認調査(用地測量)当初 耕地	4.62			万					施工	第0-0006号表
公図等転写連続図作成										
				百						
				m						



# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
補助基準点の設置										
				百						
				m						
補助基準点の設置(用地測量) 耕地	3.64			万					施工	第0-0011号表
境界測量										
				百						
				m						
境界測量(用地測量) 耕地	3.07			万					施工	第0-0012号表
用地境界仮杭設置										
				百						
				m						
用地境界仮杭設置(用地測量) 耕地	1.18			万					施工	第0-0013号表
境界点間測量										
境界点間測量										
				百						
				m						
境界点間測量(用地測量) 耕地	3.64			万					施工	第0-0014号表



# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土地調書作成(用地測量) 耕地										
打合せ	1.18		万	㎡						施工 第0-0018号表
打合せ協議										
打合せ										
打合せ				回						
打合せ	1			業務						施工 第0-0019号表
直接測量費(直接経費・成果検定費以外)計										
安全費				式						
旅費交通費										
旅費交通費				式						





# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
用地調査等業務費					
用地調査等					
物件調査					
打合せ協議					
打合せ協議		式			
打合せ協議（中間のみ）	1	業務			施工 第0-0021号表
現地踏査					
現地踏査		式			
現地踏査（建物等の調査）	1	業務			施工 第0-0022号表

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建物等の調査					
工作物の調査					
付帯工作物の調査及び算定 工場等の敷地 - 敷地の面積 1,000m2以上2,000m2未満	1	箇所			施工 第0-0023号表
立竹木調査及び算定 収穫樹(果樹園) 平坦地 -	1,800	m2			施工 第0-0027号表
立竹木調査及び算定 薪炭林(自然生林) 丘陵地 -	11,800	m2			施工 第0-0031号表
直接人件費計					
旅費交通費					
旅費交通費					
業務用自動車運転費 片道所要時間 1時間	2	日			施工 第0-0020号表









# 施工内訳表

施工 第0-0003号表

頁0-0016

[名称] 公図等の転写(用地測量)						1	万m2	当り
[規格1] 耕地		[規格2]						
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
測量技師補 (外業)	0.30	人						
測量助手 (外業)	0.30	人						
測量技師補	0.40	人						
測量助手	0.40	人						
機械経費	1.0	%			直接人件費×率			
材料費	2.0	%			直接人件費×率			
**単位当り**	1	万m2						
A=5 耕地								

# 施工内訳表

施工 第0-0004号表

頁0-0017

[名称] 地積測量図転写(用地測量)		[規格1] 耕地		[規格2]		1	万m2	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
測量技師補 (外業)	0.40	人						
測量助手 (外業)	0.40	人						
測量技師補	0.20	人						
測量助手	0.30	人						
機械経費	1.5	%			直接人件費×率			
材料費	0.5	%			直接人件費×率			
**単位当り**	1	万m2						
A=5 耕地								

# 施工内訳表

施工 第0-0005号表

頁0-0018

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[名称] 土地登記簿調査(用地測量)</span> <span>1</span> <span>万m2</span> <span>当り</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>[規格1] 耕地</span> <span>[規格2]</span> </div>					
測量技師補 (外業)	0.30	人			
測量助手 (外業)	0.30	人			
測量技師補	0.60	人			
測量助手	0.60	人			
機械経費	0.5	%			直接人件費×率
材料費	0.5	%			直接人件費×率
**単位当り**	1	万m2			
A=5 耕地					





# 施工内訳表

施工 第0-0008号表

頁0-0021

[名称] 復元測量(用地測量)		[規格1] 耕地		[規格2]		1	万m2	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
測量技師 (外業)	1.70	人						
測量技師補 (外業)	1.70	人						
測量助手 (外業)	1.70	人						
測量補助員 外業	1.70	人						
測量技師	0.50	人						
測量技師補	0.50	人						
測量助手	0.50	人						
機械経費	2.0	%			直接人件費×率			
材料費	3.5	%			直接人件費×率			
精度管理費	7	%			(直接人件費+機械経費)×係数			
**単位当り**	1	万m2						



# 施工内訳表

施工 第0-0009号表

頁0-0023

[名称] 境界確認(用地測量)				1	万m2	当り
[規格1] 耕地		[規格2]				
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
測量主任技師 (外業)	1.00	人				
測量技師 (外業)	1.00	人				
測量技師補 (外業)	1.00	人				
測量助手 (外業)	1.00	人				
測量技師	0.70	人				
測量技師補	0.70	人				
機械経費	1.0	%			直接人件費×率	
材料費	5.0	%			直接人件費×率	
**単位当り**	1	万m2				
A=5 耕地						

# 施工内訳表

施工 第0-0010号表

頁0-0024

[名称] 土地境界確認書作成(用地測量)		[規格1] 耕地		[規格2]		1	万m2	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
測量技師補 (外業)	0.80	人						
測量助手 (外業)	0.80	人						
測量技師補	0.40	人						
測量助手	0.40	人						
機械経費	1.5	%			直接人件費×率			
材料費	0.5	%			直接人件費×率			
**単位当り**	1	万m2						
A=5 耕地								

# 施工内訳表

施工 第0-0011号表

頁0-0025

[名称] 補助基準点の設置(用地測量)		[規格1] 耕地		[規格2]		1	万m2	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
測量技師 (外業)	0.80	人						
測量技師補 (外業)	0.80	人						
測量助手 (外業)	0.80	人						
測量補助員 外業	0.80	人						
測量技師	0.40	人						
測量技師補	0.40	人						
測量助手	0.40	人						
機械経費	2.0	%			直接人件費×率			
材料費	3.5	%			直接人件費×率			
精度管理費	7	%			(直接人件費+機械経費)×係数			
**単位当り**	1	万m2						



# 施工内訳表

施工 第0-0012号表

頁0-0027

[名称] 境界測量(用地測量)						1	万m2	当り
[規格1] 耕地		[規格2]						
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
測量技師 (外業)	1.40	人						
測量技師補 (外業)	1.40	人						
測量助手 (外業)	1.40	人						
測量補助員 外業	1.40	人						
測量技師	0.70	人						
測量技師補	0.70	人						
測量助手	0.70	人						
機械経費	2.0	%			直接人件費×率			
材料費	2.5	%			直接人件費×率			
**単位当り**	1	万m2						
A=5 耕地								

# 施工内訳表

施工 第0-0013号表

頁0-0028

[名称] 用地境界仮杭設置(用地測量)		[規格1] 耕地		[規格2]		1	万m2	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
測量技師 (外業)	0.80	人						
測量技師補 (外業)	0.80	人						
測量助手 (外業)	0.80	人						
測量補助員 外業	0.80	人						
測量技師	0.30	人						
測量技師補	0.30	人						
測量助手	0.30	人						
機械経費	2.0	%			直接人件費×率			
材料費	5.5	%			直接人件費×率			
**単位当り**	1	万m2						
A=5 耕地								

# 施工内訳表

施工 第0-0014号表

頁0-0029

[名称] 境界点間測量(用地測量)		[規格1] 耕地		[規格2]		1	万m2	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
測量技師 (外業)	1.20	人						
測量技師補 (外業)	1.20	人						
測量助手 (外業)	1.20	人						
測量技師	0.20	人						
測量技師補	0.40	人						
測量助手	0.40	人						
機械経費	2.5	%			直接人件費×率			
材料費	3.5	%			直接人件費×率			
精度管理費	7	%			(直接人件費+機械経費)×係数			
**単位当り**	1	万m2						
A=5 耕地								





# 施工内訳表

施工 第0-0017号表

頁0-0032

[名称] 用地平面図作成 [規格1]		[規格2] 縮尺：1 / 5 0 0			1	万m2	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考		
測量技師	0.50	人					
測量技師補	0.90	人					
測量助手	0.90	人					
材料費	0.5	%			直接人件費×率		
精度管理費	7	%			(直接人件費+機械経費)×係数		
**単位当り**	1	万m2					
A=2 用地平面図			B=2	縮尺：1 / 5 0 0			

















# 施工内訳表

施工 第0-0026号表

頁0-0041

[名称] 算定 [規格1] 工場等の敷地		[規格2] -		1	箇所 当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.35	人			
技師 (B)	1.32	人			
技師 (C)	0.67	人			
技師 (D) (技術員)	0.28	人			
1箇所当り		箇所			
**単位当り**	1	箇所			
A=3 算定 C=1 -			B=6 D=3		工場等の敷地 敷地の面積 1,000m2以上2,000m2未満







# 施工内訳表

施工 第0-0030号表

頁0-0045

[名称] 算定 [規格1] 収穫樹(果樹園)		[規格2]		1000	m2	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
主任技師	0.08	人				
技師 (B)	0.10	人				
技師 (C)	0.38	人				
技師 (D) (技術員)	0.21	人				
***合計***	1,000	m2				
**単位当り**	1	m2				
A=3 算定 C=1 平坦地			B=3 収穫樹(果樹園)			







# 施工内訳表

施工 第0-0034号表

頁0-0049

[名称] 算定 [規格1] 薪炭林(自然生林)		[規格2]		1000	m2	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
主任技師	0.06	人				
技師 (B)	0.10	人				
技師 (C)	0.31	人				
技師 (D) (技術員)	0.15	人				
***合計***	1,000	m2				
**単位当り**	1	m2				
A=3 算定 C=2 丘陵地			B=2 薪炭林(自然生林)			