




面積計算書


床面積	17.730	×	10.835	=	192.105	182.826㎡
	▲ 2.955	×	3.940	=	▲ 11.643	
	1.970	×	1.200	=	2.364	
建築面積	17.730	×	10.835	=	192.105	206.289㎡
	11.820	×	1.200	=	14.184	
				=		

項 目	内 容
撤去工事	1. 植栽撤去 出入口付近：中木 5本 通路部分：中木 4本 建物部分：大木 4本 処分共 2. 既存自転車練習場 土間コンクリートt60 処分共 3. 既存場内排水溝 コンクリート製 W=200 W=150 処分共 4. 既存遊具 回転ジャングルジム 1基 潜り輪 1基 処分共 5. 既存フェンス H=1200 L=26.000 コンクリート基礎共 処分共
新設工事	1. 校底側フェンス ユニフェンス H=1.000 L=36.000 コンクリート基礎共 2. 出入口排水溝蓋 コンクリート製：T-4 410×60×495 10枚 設置 3. 通路部分舗装 土質系準全天候型舗装 t50 下層：砕石t100 （別途工事） 4. 建物敷地整地 既存排水溝より北側真砂土整地 ≒1028㎡
仮設工事	1. 仮囲い シート張り H=2.000 L=95.000 2. 出入口シートゲート W=3600 H=4500 1カ所



特記事項	設計NO	図番	工事名	児童福祉施設整備事業 西児童クラブ建設工事		所長	担当	 矢壁建築設計事務所 1級建築士事務所知事登録第(6)1886号 1級建築士大臣登録第169231号 矢 壁 俊 次
	1807121	A-6						
		設計年月日 2018.07						
			図名	配置図	面積計算書	縮尺	1 : 3 0 0	〒699-1251 島根県雲南市大東町大東1177-3 TEL. FAX 0854-43-2882



特記事項	設計NO	図番	工事名	児童福祉施設整備事業 西児童クラブ建設工事				所長	担当	<div> 矢壁建築設計事務所</div> <div>1級建築士事務所知事登録第(6)1886号 1級建築士大臣登録第169231号 矢 壁 俊 次</div> <div>〒699-1251 島根県雲南市大東町大東1177-3 TEL. FAX 0854-43-2882</div>
	1807121	A-7								
		設計年月日	図名	敷地丈量図 付近見取図 敷地面積計算書		縮尺	1:300			
		2018.07								


屋外仕上

ポーチ	モルタル塗り下地磁器質300角タイル貼り（段鼻タイルなし）軒天：ケイ酸カルシウム板t6目透し張り A-E P 塗装 天井廻縁：塩ビ製 独立柱：木部順しK C 塗装 柱脚：モルタル塗り金ゴテ押え 軒天見切り縁：G L 銅板t0.4	スロープ	床：モルタル塗り等目地仕上 ボーダー：コンクリート打ち放し面取り仕上 W=100、H=50
テラス	モルタル塗り金ゴテ押え目地切仕上 足洗場、手洗場：別図詳細参照 独立柱：木部順しK C 塗装 柱脚：S U S 柱受金物120	その他	小屋裏換気孔：A A S 製（656×350） 館名文字：S S 製切り文字t3、100角 6文字 屋外物干し金物：アルミ合金ダイカスト Z-107
根廻り	モルタル塗り刷毛引き仕上 H=300	外構	既存樹木撤去：出入り口付近5本、建物付近4本 既存遊具撤去：潜り輪1カ所、回転ジャングル1カ所 通路：土質系準天候型舗装t50（別途工事） 敷地西側境界メッシュフェンス：H=1000、L=36.0m 通路出入口既存側溝蓋：コンクリート蓋T-4（410×60×495）10枚
外壁	透湿防水シート下地窯業系サイディングt16横張り（通気金具工法）コーナー：同質役物 土台水切り：G L 銅板t0.4 建具廻り：防水テープ貼付け		既存自転車練習場土間撤去：コンクリートt60 既存フェンス撤去：H=1200、L=26.0m 既存排水溝撤去：200 L=29.0m 既存排水溝撤去：150 L=41.0m 建物建設地：真砂土整地
屋根	構造用合板t12、ゴムアスルーフィング下地G L 銅板t0.35 鼻隠し、破風板：桧K C 塗装鼻隠し、破風板：桧K C 塗装 雪止金物：S U S 製@360、千鳥 下屋：構造用合板t12、ゴムアスルーフィング下地G L 銅板t0.35 たてひらロック340葺き 取合い水切り：G L 銅板t0.35		
軒天	軒天：ケイ酸カルシウム板t6目透し張り A-E P 塗装 軒天換気用見切縁：P V C 製（6mm対応型）	特記事項	使用材料は全てF☆☆☆☆材料とする 天井裏、床下、間仕切り：松、杉、F☆☆☆☆材料とする G L +1000以内は防腐、防蟻処理を施す 排煙免除の室は国土交通省告示第1436号1項四号二（二）による 構造材、造作材、下地材、壁板材、鼻隠し、破風板は雲南市産材を使用する
樋	軒樋：カラー塩ビ製120角樋 受金物：S U S 製吊金物@300（正面打ち） 縦樋：V P 75（カラー） 受金物：S U S 製細み金物@1200 集水器：（エルボ共）		

屋内仕上

階	室 名	床	巾 木	腰	壁	天 井	天井高	備 考	室 名
	玄関	モルタル塗り下地磁器質300角タイル貼り（防滑タイプ） モルタル塗り下地長尺塩ビシートt2.5貼り	御影石t20 H=60	構造用合板t12下地 杉板t12張り0S塗装 H=2000	構造用合板t12+石膏ボードt12.5 ビニールクロス貼り	石膏ボードt9.5下地 ロックウール吸音板t9（トラバーチン）張り	2500	框：S S 製t2.0 W=30 下駄箱 廻縁：塩ビ製 木部0S	玄関
	ホール	構造用合板t28下地除フローリングt15張り	木製 H=60	同 上	同 上	同 上	2500	廻縁：塩ビ製 床下換気口 木部0S	ホール
	学習室	同 上	同 上	同 上	同 上	化粧石膏ボードt9.5張り（孔あき吸音タイプ）	3000	面台：ポストフォームt20 廻縁：塩ビ製 カバン置場 手洗場 室名札 天井改め口：450角 床下換気口 木部0S	学習室
	静養室 事務室	同 上	同 上	同 上	同 上	化粧石膏ボードt9.5張り（孔あき吸音タイプ）	2700	廻縁：塩ビ製 室名札 天井改め口：450角 床下換気口 木部0S	静養室 事務室
	物置	同 上	同 上	構造用合板t12+石膏ボードt12.5 ビニールクロス貼り	同 左	ケイ酸カルシウム板t6目透し張り	2300	室名札 廻縁：塩ビ製	物置
	台所	同 上	同 上	構造用合板t12+石膏ボードt12.5 ビニールクロス貼り 不燃化粧版t3貼り	同 左	ケイ酸カルシウム板t6目透し張りA=E P 塗装	2300	幕板：構造用合板t12下地不燃パネルt3貼り 廻縁：塩ビ製 流し台：木製キッチンセットP形、L=2100（レンジフード共）IHヒーター 面台：ポストフォームt20 木部0S	台所
	男便所	モルタル塗り下地 長尺塩ビシートt2.5貼り（防滑タイプ）	構造用合板t12下地 磁器質100角タイル貼り	構造用合板t12下地 不燃化粧版t3貼り H=1200	構造用合板t12下地 ケイ酸カルシウム板t6張りV P 塗装	ケイ酸カルシウム板t6目透し張りA=E P 塗装	2300	面台：ポストフォームt20 室名札 廻縁：塩ビ製 木部0S	男便所
	女便所	同 上	同 上	同 上	同 上	ケイ酸カルシウム板t6目透し張りA=E P 塗装	2300	面台：ポストフォームt20 室名札 廻縁：塩ビ製 木部0S	女便所

特記事項	設計NO	図番	工事名	児童福祉施設整備事業 西児童クラブ建設工事			<div> 矢壁建築設計事務所</div> <div>1級建築士事務所知事登録第（6）1886号 1級建築士大臣登録第169231号 矢 壁 俊 次</div>
	1807121	A-8					
		設計年月日	図名	仕上表	縮尺	_____	
		2018.07					



雪止め金具: SUS@360 (1角)

横筋: GL鋼板t0.35

雪止め金具: SUS@360 (1角)

GL鋼板t0.35横筋

縦筋: カラー塩化120角筋

縦筋: カラー塩化120角筋


GL鋼板t0.35たてロック340番





600 11820 600


600 17730 600


9000 9000 1200 900


屋根伏図 1 : 1 0 0


特記事項	設計NO	図番	工事名	児童福祉施設整備事業 西児童クラブ建設工事				所長	担当	 <b>矢壁建築設計事務所</b> <small>1級建築士事務所知事登録第（6）1886号 1級建築士大臣登録第169231号 矢 壁 俊 次</small>
	1807121	A-9	図名	平面図	屋根伏図	縮尺	1:100			
		設計年月日								
		2018.07								





 **矢壁建築設計事務所** 1級建築士事務所知事登録第(6)1886号  
1級建築士大臣登録第169231号 矢壁 俊次  
〒699-1251 鳥取県雲南市大町大東1177-3 TEL. FAX 0854-43-2882




特記事項	設計NO	図番	工事名	児童福祉施設整備事業 西児童クラブ建設工事			所長	担当	<div> 矢壁建築設計事務所</div> <div>1級建築士事務所知事登録第(6)1886号 1級建築士大臣登録第169231号 矢壁 俊次</div> <div>〒699-1251 島根県雲南市大東町大東1177-3 TEL. FAX 0854-43-2882</div>
	1807121	A-11							
		設計年月日	図名	平面詳細図	縮尺	1:50			
		2018.07							



特記事項	設計NO	図番	工事名	児童福祉施設整備事業 西児童クラブ建設工事			所長	担当	<div> 矢壁建築設計事務所</div> <div>1級建築士事務所知事登録第(6)1886号</div> <div>1級建築士大臣登録第169231号 矢 壁 俊 次</div> <div>〒699-1251 鳥根県雲南市大東町大東1177-3 TEL. FAX 0854-43-2882</div>
	1807121	A-12	図名	矩計詳細図	縮尺	1:30			
		設計年月日							
		2018.07							





特記事項	設計NO	図番	工事名	児童福祉施設整備事業 西児童クラブ建設工事			所長	担当	 <b>矢壁建築設計事務所</b> <small>1級建築士事務所知事登録第(6)1886号 1級建築士大臣登録第169231号</small> <small>〒699-1251 島根県雲南市大東町大東1177-3 TEL. FAX 0854-43-2882</small>
	1807121	A-13							
		設計年月日	図名	矩計詳細図(2)	縮尺	1:30			
		2018.07							












特記事項	設計NO	図番	工事名	児童福祉施設整備事業 西児童クラブ建設工事			所長	担当	<div> 矢壁建築設計事務所</div> <div>1級建築士事務所知事登録第(6)1886号 1級建築士大臣登録第169231号 矢 壁 俊 次</div> <div>〒699-1251 島根県雲南市大東町大東1177-3 TEL. FAX 0854-43-2882</div>
	1807121	A-16							
		設計年月日	図名	展開図(2)	縮尺	1:50			
		2018.07							




部 材 リ ス ト			
部 位	材 質      寸 法	部 位	材 質      寸 法
棟 木	杉   120×135	火打梁	杉   90×90
母屋	杉   120×120	桁、梁	杉   W = 120   H = 図示による
垂 木	米松   55×60@360	小屋丸太	松   寸法図示による
小屋束	杉   105×105	柱	杉   120×120
小屋筋違	杉   25×90	真柱	杉   30×120
雲筋違	杉   25×90	筋違	杉   45×90
		土台	桧   120×120


特記事項	
基礎コンクリート	F C 2 1 S 1 8 ( J I S 認定工場製品)
増打コンクリート	F C 1 8 S 1 8 ( J I S 認定工場製品)
アンカーボルト	1 3 Φ L = 4 0 0 亜鉛メッキ品 (埋込長さ 2 5 0 )
地盤改良	浅層混合処理工法 セメント系固化材 : 7 0 k g / m 3 改良厚 : 基礎下 H = 1 . 0 m

特記事項	設計NO	図番	工事名	児童福祉施設整備事業 西児童クラブ建設工事			所長	担当	 <b>矢壁建築設計事務所</b> <small>1級建築士事務所知事登録第(6)1886号 1級建築士大臣登録第169231号</small> <small>〒699-1251 島根県雲南市大東町大東1177-3 TEL. FAX 0854-43-2882</small>
	1807121	A-17	図名	基礎伏図	小屋伏図	縮尺	1:100		
		設計年月日							
		2018.07							





## 凡例


④	ケイ酸カルシウム板 t 6 目透かし張り A - E P 塗装
⑤	石膏ボード t 9 . 5 下地ロックウール吸音板 t 9 (トラバーチン) 張り
⑥	化粧石膏ボード t 9 . 5 張り (孔あきタイプ)
⑦	天井改め口: アルミハッチ 4 5 0 角 
⑧	木材張り K C 塗装






※ 桧120×120 (防腐材塗布)

特記事項	設計NO	図番	工事名	児童施設整備事業 西児童クラブ建設工事			所長	担当	 <b>矢壁建築設計事務所</b> <small>1級建築士事務所知事登録第(6)1886号 1級建築士大臣登録第169231号</small> <small>〒699-1251 島根県雲南市大東町大東1177-3 TEL. FAX 0854-43-2882</small>
	1807121	A-18							
		設計年月日	図名	天井伏図	床伏図	縮尺	1:100		
		2018.07							















特記事項	設計NO	図番	工事名	児童福祉施設整備事業 西児童クラブ建設工事			所長	担当	 <b>矢壁建築設計事務所</b> <small>1級建築士事務所知事登録第（6）1886号 1級建築士大臣登録第169231号 矢壁 俊 次</small>
	1807121	A-19	図名	筋違計算図	縮尺	1：100			
		設計年月日							
		2018.07							










特記事項	設計NO	図番	工事名	児童福祉施設整備事業 西児童クラブ建設工事			所長	担当	<div> 矢壁建築設計事務所</div> <div>1級建築士事務所知事登録第（6）1886号 1級建築士大臣登録第169231号 矢 壁 俊 次</div> <div>〒699-1251 鳥根県雲南市大東町大東1177-3 TEL. FAX 0854-43-2882</div>
	1807121	A-20							
		設計年月日	図名	建具記号表	家具記号表	縮尺	1：100		
		2018.07							


建具表 1 : 1 0 0

符号	数量	<div><div><div>AD</div><div>1</div></div>玄関</div> 1カ所	<div><div><div>AD</div><div>2</div></div>学習室</div> 1カ所	<div><div><div>AD</div><div>3</div></div>静養室、事務室</div> 1カ所		<div><div><div>AW</div><div>1</div></div>学習室 静養室、事務室</div> 5カ所	<div><div><div>AW</div><div>2</div></div>台所</div> 1カ所	<div><div><div>AW</div><div>3</div></div>男便所、女便所</div> 2カ所
姿図	寸法							
名 称		2枚引違戸（欄間外倒し排煙窓）（45°開き）	2枚引違戸	同 左（欄間外倒し排煙窓）（45°開き）		2枚引違窓	2枚引違窓	2枚引違窓
材質 仕上		アルミ 強化ガラス t 4 + A 6 + 強化ガラス t 4	アルミ 強化ガラス t 4 + A 6 + 強化ガラス t 4	同 左		アルミ F L 5 + A 6 + 強化ガラス t 4	アルミ F 4 + A 6 + F 4	アルミ F 4 + A 6 + F 4
見 込		7 0	7 0	7 0		7 0	7 0	7 0
金 物		付属金物一式 押棒（L = 4 5 0）引違錠 指拭み防止用ストッパー	付属金物一式 大型クレセント 指拭み防止用ストッパー	同 左		付属金物一式 大型クレセント（F L + 1 5 0 0）	付属金物一式 大型クレセント（F L + 1 5 0 0）	付属金物一式
備 考		S S フラット下枠 排煙オペレーター（F L + 1 5 0 0）	S S フラット下枠 欄間：F L 3 + A 6 + F L 3	同 左 排煙オペレーター（F L + 1 5 0 0）		網戸	網戸	網戸
符号	数量	<div><div><div>AW</div><div>4</div></div>ホール</div> 1カ所		<div><div><div>WD</div><div>1</div></div>学習室 静養室、事務室</div> 3カ所	<div><div><div>WD</div><div>2</div></div>物置</div> 1カ所	<div><div><div>WD</div><div>3</div></div>女便所</div> 1カ所	<div><div><div>WD</div><div>4</div></div>台所</div> 1カ所	<div><div><div>WD</div><div>5</div></div>男便所</div> 1カ所
姿図	寸法							
名 称		片開き窓		2枚引違戸	2枚引違戸（小窓付）	片開き中抜きドア	片引き戸	片引き中抜き戸
材質 仕上		アルミ F L 3 + A 6 + F L 3		スプールス 0 S 強化ガラス t 4	シナ合板 0 S 摺板ガラス t 3	同 左	スプールス 0 S 強化ガラス t 4	シナ合板 0 S 摺板ガラス t 3
見 込		7 0		4 0	3 3	3 3	4 0	3 3
金 物		付属金物一式 ラッチ錠（F L + 1 5 0 0）		アルミレール 戸先端、戸尻側吊車 ブラケット Vレール 戸車 指詰め防止付 大型引手	アルミレール 戸先端、戸尻側吊車 ブラケット Vレール 戸車 指詰め防止付 大型引手	S S 丁番 レバーハンドル D C 戸当り	アルミレール 戸先端、戸尻側吊車 ブラケット Vレール 戸車 指詰め防止付 大型引手	同 左
備 考		網戸		腰：シナ合板 t 1 2 0 S			腰：シナ合板 t 1 2 0 S	
符号	数量	<div><div><div>WW</div><div>1</div></div>学習室 静養室、事務室</div> 1カ所		<div><div><div>TB</div><div>1</div></div>女便所</div> 1カ所	<div><div><div>TB</div><div>2</div></div>男便所</div> 1カ所			
姿図	寸法							
名 称		2枚引違窓		トイレブース	トイレブース			
材質 仕上		スプールス 強化ガラス t 4		メラミン化粧合板貼り	メラミン化粧合板貼り			
見 込		2 7		4 0	4 0			
金 物		引手 Vレール 戸車		ステンレス巾木 ステンレス頭ツナギ ラバトリヒンジ 表示付ラッチ錠	同 左			
備 考								
符号	数量							
姿図	寸法							
名 称								
材質 仕上								
見 込								
金 物								
備 考								





<div style="text-align: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px;"> <span>学習室</span> <span>手洗場</span> <span>1 カ所</span> <span>1 : 3 0</span> <span>1 : 5 0</span> </div>	
 	
耐水合板 t 4 下地ステンレス t 1 . 5 貼り 巾木：耐水合板 t 1 2 下地ステンレス t 1 . 5 貼り	
面台：ポストフォーム t 2 5	
<div style="text-align: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px;"> <span>テラス</span> <span>手洗場</span> <span>1 カ所</span> <span>1 : 3 0</span> </div>	
  	
耐水合板 t 4 下地ステンレス t 1 . 5 貼り 巾木：耐水合板 t 1 2 下地ステンレス t 1 . 5 貼り	
面台：ポストフォーム t 2 5	

特記事項	設計NO	図番	工事名	児童福祉施設整備事業 西児童クラブ建設工事			所長	担当	<div> 矢壁建築設計事務所</div> <div>1級建築士事務所知事登録第（6）1886号 1級建築士大臣登録第169231号 矢 壁 俊 次</div> <div>〒699-1251 島根県雲南市大東町大東1177-3 TEL. FAX 0854-43-2882</div>
	1807121	A-23							
		設計年月日							
		2018.07							

児童福祉施設整備事業 西児童クラブ建設工事  
既存樹木撤去工事



出入り口付近



通路部分



児童福祉施設整備事業 西児童クラブ建設工事  
既存樹木撤去工事



建物建設部分  
(1)



建物建設部分  
(2)



児童福祉施設整備事業 西児童クラブ建設工事  
既設遊具撤去工事



回転ジャングルジ  
ム



潜り輪