

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当初	変更	備 考
					計	計	
					表示数量	表示数量	
本工事費							
A工区							
築堤・護岸					()	()	
河川土工					()	()	
掘削工					()	()	
掘削					()	()	
	掘削	土砂 上記以外(小規模)		m3	107.7 (110)	()	
盛土工					()	()	
路体(築堤)盛土					()	()	
	路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満		m3	26.4 (30)	()	
残土処理工					()	()	
整地					()	()	
	整地	残土受入れ地での処理		m3	107.9 (110)	()	
土砂等運搬					()	()	
	土砂等運搬	小規模 土砂		m3	107.9 (110)	()	
法覆護岸工					()	()	
作業土工					()	()	
床掘り					()	()	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模)		m3	61.2 (60)	()	
埋戻し					()	()	
	埋戻し	土砂		m3	28.5 (30)	()	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)					()	()	
コンクリートブロック基礎					()	()	
	現場打基礎コンクリート	18-8-25(20)BB		m3	3.4 (3.0)	()	
コンクリートブロック積					()	()	
	大型ブロック積工	環境保全型 控750		m2	60.8 (61)	()	

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当初	変更	備 考
					計	計	
胴込・裏込材(碎石)					()	()	
	胴込材	割栗石		m3	26.7 (27)	()	
	裏込材(碎石)	RC-40		m3	31.6 (32)	()	
吸出し防止材(全面)設置					()	()	
	吸出し防止材(全面)設置	合繊不織布		m2	72.8 (73)	()	
天端コンクリート					()	()	
	天端コンクリート	18-8-25(20)BB		m3	1.3 (1)	()	
小口止コンクリート					()	()	
	コンクリート	小型構造物 18-8-40BB		m3	2.1 (2)	()	
	型枠	一般型枠		m2	15.6 (16)	()	
石張(張)工					()	()	
石積					()	()	
	石積(張)	積工		m2	6.9 (7)	()	
B工区							
築堤・護岸					()	()	
河川土工					()	()	
掘削工					()	()	
掘削					()	()	
	掘削	土砂 上記以外(小規模)		m3	39.3 (40)	()	
盛土工					()	()	
路体(築堤)盛土					()	()	
	路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満		m3	17.5 (20)	()	
残土処理工					()	()	

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当初	変更	備 考
					計	計	
					表示数量	表示数量	
整地					()	()	
	整地	残土受入れ地での処理		m3	37.0 (40)	()	
土砂等運搬					()	()	
	土砂等運搬	小規模 土砂		m3	37.0 (40)	()	
法覆護岸工					()	()	
作業土工					()	()	
床掘り					()	()	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模)		m3	36.0 (40)	()	
埋戻し					()	()	
	埋戻し	土砂		m3	17.0 (20)	()	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)					()	()	
コンクリートブロック基礎					()	()	
	現場打基礎コンクリート	18-8-25(20)BB		m3	2.0 (2)	()	
コンクリートブロック積					()	()	
	大型ブロック積工	環境保全型 控750		m2	30.7 (31)	()	
胴込・裏込材(碎石)					()	()	
	胴込材	割栗石		m3	13.5 (14)	()	
	裏込材(碎石)	RC-40		m3	16.3 (16)	()	
吸出し防止材(全面)設置					()	()	
	吸出し防止材(全面)設置	合繊不織布		m2	37.6 (38)	()	
天端コンクリート					()	()	
	天端コンクリート	18-8-25(20)BB		m3	0.80 (0.8)	()	
小口止コンクリート					()	()	
	コンクリート	小型構造物 18-8-40BB		m3	1.6 (2)	()	
	型枠	一般型枠		m2	11.6 (12)	()	

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当初	変更	備 考
					計	計	
石張(張)工					()	()	
石積					()	()	
	石積(張)	積工		m2	4.6 (5)	()	
仮設工					()	()	
工事用道路工					()	()	
敷鉄板					()	()	
	敷鉄板設置・撤去			m2	210 (210)	()	
	敷鉄板賃料	22*1524*3048 802kg		枚	46 (46)	()	
土留・仮締切工					()	()	
土のう					()	()	
	大型土のう製作・設置	バックホウによる設置		袋	2 (2)	()	
	大型土のう設置・撤去	作業半径 6m以下		袋	2 (2)	()	
水替工					()	()	
ポンプ排水					()	()	
	排水ポンプ設置・撤去工			箇所	1 (1)	()	
	ポンプ運転	排水量0以上40m3未満 (m3/h)	作業時排水	日	21.6 (22)	()	
仮水路工					()	()	
暗渠排水管					()	()	
	暗渠排水管	鋼付・撤去 波状管及び鋼状管450～600mm	φ 600	m	123.0 (123)	()	