地盤改良工

工種数量総括表

設計書名：市道前原十日市線

事業区分：道路新設・改築
工事区分：道路改良

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
地盤改良工				式	1	
	路床安定処理工			式	1	
		安定処理	t=30cm	m2	1,840	
		固化材	セメント系	t	66.3	

数量集計表

種　別：路床安定処理工
規　格：

細　別	規　格	単位	路床安定処理工						合　計	摘　要
安定処理	t=30cm	m2	1,842.9						1,842.9	
固化材	セメント系	t	66.3						66.3	

平均幅員面積計算表

種　　別：路床安定処理工
ブロック：路床安定処理工
区　　分：
細　　別：安定処理
規　　格：t=30cm

測　点	距 離(m)	幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	摘　要
NO.0	－	14.60	－	－	
BC.1	18.3	5.00	9.800	179.3	
NO.1	1.7	5.00	5.000	8.5	
SP.1	18.5	4.20	4.600	85.1	
NO.2	1.5	4.20	4.200	6.3	
EC.1	18.7	2.70	3.450	64.5	
NO.3	1.3	2.70	2.700	3.5	
NO.4	20.0	3.20	2.950	59.0	
NO.5	20.0	4.90	4.050	81.0	
NO.6	20.0	5.00	4.950	99.0	
NO.7	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.8	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.9	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.10	20.0	5.00	5.000	100.0	
BC.2	3.6	5.00	5.000	18.0	
NO.11	16.4	5.00	5.000	82.0	
SP.2	8.9	5.00	5.000	44.5	
NO.12	11.1	5.00	5.000	55.5	
EC.2	14.2	5.00	5.000	71.0	
NO.13	5.8	5.00	5.000	29.0	
NO.14	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.15	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.16	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.17	20.0	5.00	5.000	100.0	
EP	9.4	24.00	14.500	136.3	
小　　計	349.4			1,822.5	
合　　計	349.4			1,822.5	

数量計算書

種　　別：路床安定処理工
ブロック：路床安定処理工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　　量
安定処理 t=30cm	**NO.0南側平面図**   **土工数量表** 土　工 表土剥ぎ取り (土砂) m2 1.0 オープン掘削 (土砂) m2 0.3 片切掘削 (土砂) m2 — 路体盛土 (B<2.5m) m2 — 〃 (2.5≦B<4.0m) m2 — 〃 (4.0m≦B) m2 — 路床盛土 (B<2.5m) m2 — 〃 (2.5≦B<4.0m) m2 — 〃 (4.0m≦B) m2 2.9 路層盛土 m2 0.2 土羽土 m — 法面工 切土法面整形 m — 盛土法面整形 m — 法面保護工 m — 作業土工 床掘 (土砂) m2 — 埋戻 (土砂) m2 — 1.7×12.0=20.4 1822.5＋20.4=1842.9	1,842.9　m2
固化材 セメント系	安定処理V=1842.9×0.30=552.9 固化材（100kg/m3）W=552.9×100×1.2（割増率）／1000=66.3	66.3　t