舗装工

工種数量総括表

設計書名：市道前原十日市線

事業区分：道路新設・改築
工事区分：道路改良

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
舗装工				式	1	
	アスファルト舗装工			式	1	
		上層路盤(車道・路肩部)	M-30/10cm/1.4m<W	m2	1,930	
		表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト13F/4cm/1.4m<W	m2	2,130	

数量集計表

種　別：アスファルト舗装工
規　格：

細　別	規　格	単位	アスファルト舗装工						合　計	摘　要
上層路盤(車道・路肩部)	M-30/10cm/1.4m<W	m2	1,927.8						1,927.8	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト13F/4cm/1.4m<W	m2	2,131.1						2,131.1	

平均幅員面積計算表

種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：
細　　別：上層路盤(車道・路肩部)
規　　格：M-30/10cm/1.4m<W

測　点	距 離(m)	上層路盤(t=10cm)			摘　要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
NO.0	－	14.60	－	－	
BC.1	18.3	4.70	9.650	176.6	
NO.1	1.7	4.70	4.700	8.0	
SP.1	18.5	5.00	4.850	89.7	
NO.2	1.5	5.00	5.000	7.5	
EC.1	18.7	5.00	5.000	93.5	
NO.3	1.3	5.00	5.000	6.5	
NO.4	20.0	4.70	4.850	97.0	
NO.5	20.0	4.90	4.800	96.0	
NO.6	20.0	5.00	4.950	99.0	
NO.7	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.8	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.9	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.10	20.0	5.00	5.000	100.0	
BC.2	3.6	5.00	5.000	18.0	
NO.11	16.4	5.00	5.000	82.0	
SP.2	8.9	5.20	5.100	45.4	
NO.12	11.1	5.00	5.100	56.6	
EC.2	14.2	5.00	5.000	71.0	
NO.13	5.8	5.00	5.000	29.0	
NO.14	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.15	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.16	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.17	20.0	5.00	5.000	100.0	
EP	9.4	21.50	13.250	124.6	
小　　計	349.4			1,900.4	
合　　計	349.4			1,900.4	

数量計算書

種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　　量
上層路盤(車道・路肩部) M-30/10cm/1.4m<W	 KHA4=27.4 1900.4＋27.4=1927.80	1,927.8　m2

平均幅員面積計算表

種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：
細　　別：表層(車道・路肩部)
規　　格：再生密粒度アスファルト13F/4cm/1.4m<W

測　点	距 離(m)	表層(t=4cm)			摘　要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
NO.0	－	25.60	－	－	
BC.1	18.3	4.70	15.150	277.2	
NO.1	1.7	4.70	4.700	8.0	
SP.1	18.5	6.70	5.700	105.5	
NO.2	1.5	6.70	6.700	10.1	
EC.1	18.7	5.00	5.850	109.4	
NO.3	1.3	5.00	5.000	6.5	
NO.4	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.5	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.6	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.7	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.8	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.9	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.10	20.0	5.00	5.000	100.0	
BC.2	3.6	5.00	5.000	18.0	
NO.11	16.4	5.00	5.000	82.0	
SP.2	8.9	5.20	5.100	45.4	
NO.12	11.1	5.00	5.100	56.6	
EC.2	14.2	5.00	5.000	71.0	
NO.13	5.8	5.00	5.000	29.0	
NO.14	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.15	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.16	20.0	5.00	5.000	100.0	
NO.17	20.0	5.00	5.000	100.0	
EP	9.4	24.00	14.500	136.3	
小　　計	349.4			2,055.0	
合　　計	349.4			2,055.0	

数量計算書

種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
表層(車道・路肩部) 再生密粒度 アスファルト 13F/4cm/1.4m<W	 KHA6=27.4 	

数量計算書

種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　　量
	KHA7=23.3 KHA8=25.4 2055.0＋27.4＋23.3＋25.4=2131.10	2,131.1　m2