

[illegible][illegible]

土工 数量計算書												
測 点	単距離			掘削 土砂 オープン			掘削 土砂 片切					
	上部 距離	下部 距離	平均 距離	断 面 積	平均断面	立 積	断 面 積	平均断面	立 積			
NO.0	0.00	0.00	0.00	22.60			15.40					
+15.0	15.00	15.00	15.00	22.40	22.500	337.50	16.20	15.800	237.00			
+35.0	20.00	20.00	20.00	23.00	22.700	454.00	14.20	15.200	304.00			
+55.0	20.00	20.00	20.00	23.20	23.100	462.00	16.70	15.450	309.00			
+66.6	11.60	11.60	11.60	18.00	20.600	239.00	17.40	17.050	197.80			
合 計	66.60	66.60	66.60			1492.50			1047.80			
土工 数量計算書												
測 点	単距離			路体盛土			路床盛土			埋土盛土		
	上部 距離	下部 距離	平均 距離	断 面 積	平均断面	立 積	断 面 積	平均断面	立 積	断 面 積	平均断面	立 積
NO.0	0.00	0.00	0.00	2.60			2.10			0.30		
+15.0	15.00	15.00	15.00	1.50	2.050	30.80	2.10	2.100	31.50	0.30	0.300	4.50
+35.0	20.00	20.00	20.00	1.30	1.400	28.00	2.00	2.050	41.00	0.30	0.300	6.00
+55.0	20.00	20.00	20.00	2.90	2.100	42.00	2.40	2.200	44.00	0.30	0.300	6.00
+66.6	11.60	11.60	11.60	4.00	3.450	40.00	2.40	2.400	27.80	0.30	0.300	3.50
合 計	66.60	66.60	66.60			140.80			144.30			20.00

土工計画表(仮設)

発生土		
土砂	瀬替え	4259.8
	合 計	4259.8

残土		
土砂	土砂	4259.8
	計	4259.8

発生土		
土砂	施工ヤード撤去	1630.4
	袋詰玉石	
	合 計	1630.4

残土(地山)		
土砂	土砂	1630.4
	計	1630.4

盛土		
土砂	施工ヤード	2746.6
	合 計	2746.6

賄 土		
良質土	良質土	2746.6

土工計画表(道路土工、擁壁工)

発生土		
土砂	掘削 オープン	1492.5
	掘削 片切	1047.8
	床掘	467.4
	合 計	3007.7

発生土		
軟岩 I	床掘	40.0
	合 計	40.0

運 搬 土			
土 砂	土 砂	$570.0 \times 0.90 =$	513.0
	土 砂	$\times 0.90 =$	
軟 岩 I	軟 岩 I	$\times 1.15 =$	
合 計			513.0

盛 土		
路体盛土	路体盛土	140.8
	路床盛土	144.3
	埋土盛土	20.0
	埋戻	207.9
		202.9+5.0
合 計		513.0

残 土 (地山)			
土 砂	土 砂	$3007.7 - 570.0$	2437.7
	軟 岩 I	40.0	40.0
計			2477.7

残 土		
土 砂	土 砂	8327.9
	軟 岩 I	40.0
	合 計	8367.9

4259.8+1630.4+2437.7