



展開図






ラス張工数量表 (亜鉛メッキ φ2.0mm×50×50mm目合)				
測 点	法 長	平 均 法 長	平 均 延 長	面 積
No.0+0.0	25.40			
No.0+7.0	26.20	25.80	7.00	180.60
No.0+14.3	19.20	22.70	7.30	165.71
合計				346.31



- ・数量集計表
- ラス張工 346.31㎡
- 吹付砕工 (梁断面300×300枠)
- 縦梁①～⑧合計186.30m
- 横梁①～⑬+天端梁合計185.90m (交点69)
- 梁総延長186.30m+185.90m- (0.30m×69) =351.50m
- 天端吹付モルタル (σck=18N/mm)
- 0.03㎡×17.10m=0.51m3
- 水切吹付モルタル (σck=18N/mm)
- 0.03㎡× (168.80m-0.30m×69) =4.44m3
- 枠内吹付工 (植生基材吹付工 厚さ3cm)
- 346.31㎡- (351.50m×0.30m) - (168.80m-0.30m×69) ×0.20m=211.24㎡

構造図



年度	令和2年度
番号	災害番号
工事名	市道大島引野線落石対策工事
通川地名	市道大島引野線
施工箇所	島根県雲南市木次町西日登地内
図面名称	展開図、構造図
会社名	会社及び責任者
項目	測量
設計	