


横断図



掘削土量数量表 (m3)

測 点	断 面 積 (㎡)	平均断面積 (㎡)	延 長 (m)	掘削土量 (m3)
No.0+00	4.76+1.26=6.02			
No.0+7.0	8.53+8.12=16.65	11.33	7.00	79.31
No.0+14.3	7.08+3.09=10.17	13.41	7.30	97.89
合計				177.20

土砂運搬数量計算 (m3)

掘削土 177.20m3
大型土のう撤去 1.0m3×11袋=11m3
土砂運搬合計 177.20m3+11m3=188.2m3

年 度	令 和 2 年 度	
番 号	災 害 号	
工 事 名	市道大島引野線落石対策工事	
運川地名	市道大島引野線	
施工箇所	島根県雲南市木次町西日登地内	
図面名称	横断図	
項目	会 社 及 び 責 任 者	
測 量 者		
設 計		