総 括 情 報 表

事務所名	水道局
設計書区分	実施設計書　　当初
変更回数	0
道河川名	
適用単価	実施単価
適用単価地区	雲南Ａ
単価適用年月日	0-02.05.01(0)
諸経費体系	水道委託(H27.7-)
設計書名	山王寺本郷地区配水管詳細設計業務（設計）

	当　世　代	前　世　代
発注区分	41　一般	
消費税率（%）	10	

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
設計・解析等調査業務費					
設計	1	式			工種　第0001号表
直接作業費計		式			
印刷製本費					
成果品作成費	1	式			工種　第0005号表
直接経費・間接調査費計					
直接費・調査費計					
その他原価					
業務原価					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
一般管理費等						
業務価格						
消費税及地方消費税相当額						
業務委託費						
業務価格計						
消費税及地方消費税相当額			1式			
業務委託費計						

設計

工種明細表

工種　第0001号表

工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
詳細設計		1	式			工種　第0002号表
	単位当り	1	式			

詳細設計

工種明細表

工種　第0002号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
配水管新設詳細設計					
	1	式			工種　第0003号表
単位当り					
	1	式			

配水管新設詳細設計

工種明細表

工種　第0003号表

工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
労務		1	式			工種　第0004号表
	単位当り	1	式			

労務

工種明細表

工種　第0004号表

工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	配水管新設詳細設計 呼び径　φ１００㎜以下 設計管路延長＝6080m	1	式			施工　第0-0001号表
	配水管新設詳細設計（小口径） 呼び径　φ１００㎜以下 設計管路延長＝200m	1	式			施工　第0-0006号表
	配水管設計協議	1	式			施工　第0-0007号表
	単位当り	1	式			

成果品作成費

工種明細表

工種　第0005号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
成果品作成費 概略、予備、詳細設計	1	式			施工　第0-0011号表
単位当り	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号表

［名　称］　配水管新設詳細設計　　1　式　当り
［規格１］　呼び径　φ１００㎜以下　　［規格２］　設計管路延長＝6080m

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現地調査 基準（対象）延長１km当り	1	式			施工　第0-0002号表
図面作成 基準（対象）延長１km当り	1	式			施工　第0-0003号表
数量計算 基準（対象）延長１km当り	1	式			施工　第0-0004号表
審査 基準（対象）延長１km当り	1	式			施工　第0-0005号表
補正係数					
＊＊単位当り＊＊	1	式			
A=1　呼び径　φ１００㎜以下 C=6080　管路延長 E=2　道路幅員：標準			B=1　床付深さ一定（２．０m未満） D=1　郊外・住宅数少量 F=1　埋設物：なし		
G=1　土質：検討が不要 I=1　土工事を伴う K=1　設計計画なし			H=3　計画工事案件数 J=2　現地調査あり L=1　各種計算なし		
M=2　図面作成あり O=2　審査あり			N=2　数量計算あり		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号表

［名　称］　現地調査　　1　式　当り
［規格１］　基準（対象）延長１km当り　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 （外業）	0.6	人			
技師（A） （外業）	1.6	人			
技師（B） （外業）	2.7	人			
技師（C） （外業）	2.7	人			
技師（D）（技術員） （外業）	2.6	人			
＊＊単位当り＊＊	1	式			
A=1　　現地調査					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号表

［名　称］　図面作成　　1　式　当り
［規格１］　基準（対象）延長１km当り　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師	0.6	人			
技師 (A)	1.3	人			
技師 (B)	2.6	人			
技師 (C)	2.6	人			
技術員	2.1	人			
＊＊単位当り＊＊	1	式			
A=4　　図面作成					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号表

［名　称］　数量計算　　1　式　当り
［規格１］　基準（対象）延長１km当り　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師	0.7	人			
技師 (A)	1.5	人			
技師 (B)	2.9	人			
技師 (C)	2.8	人			
技術員	2.6	人			
＊＊単位当り＊＊	1	式			
A=5　　数量計算					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号表

［名　称］　審査　　1　式　当り
［規格１］　基準（対象）延長１km当り　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師	0.4	人			
技師 (A)	0.9	人			
技師 (B)	1.3	人			
技師 (C)	1.2	人			
＊＊単位当り＊＊	1	式			
A=6　　審査					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号表

［名　称］　配水管新設詳細設計（小口径）　　1　式　当り
［規格１］　呼び径　φ１００㎜以下　　［規格２］　設計管路延長＝200ｍ

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
図面作成 基準（対象）延長１km当り	1	式			施工　第0-0003号表
数量計算 基準（対象）延長１km当り	1	式			施工　第0-0004号表
補正係数					
＊＊単位当り＊＊	1	式			
A=1　呼び径　φ１００㎜以下 C=200　管路延長 E=2　道路幅員：標準			B=1　床付深さ一定（２．０ｍ未満） D=1　郊外・住宅数少量 F=1　埋設物：なし		
G=1　土質：検討が不要 I=1　土工事を伴う K=1　設計計画なし			H=1　計画工事案件数 J=1　現地調査なし L=1　各種計算なし		
M=2　図面作成あり O=1　審査なし			N=2　数量計算あり		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号表

［名　称］　配水管設計協議　　1　式　当り
［規格１］　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
着手時打合せ	1	回			施工　第0-0008号表
中間時打合せ	1	回			施工　第0-0009号表
完了時打合せ	1	回			施工　第0-0010号表
＊＊単位当り＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号表

［名　称］　着手時打合せ　　1　回　当り
［規格１］　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師	0.5	人			
技師 (A)	0.5	人			
＊＊単位当り＊＊	1	回			

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号表

［名　称］　中間時打合せ　　1　回　当り
［規格１］　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師 (A)	0.5	人			
技師 (B)	0.5	人			
＊＊単位当り＊＊	1	回			

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号表

［名　称］　完了時打合せ　　1　回　当り
［規格１］　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師	0.5	人			
技師 (A)	0.5	人			
＊＊単位当り＊＊	1	回			

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号表

［名　称］　成果品作成費　　1　式　当り
［規格１］　概略、予備、詳細設計　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
成果品作成費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	式			
A=1　概略、予備、詳細設計					