総 括 情 報 表

事務所名	水道局
設計書区分	実施設計書　　当初
変更回数	0
道河川名	
適用単価	実施単価
適用単価地区	雲南Ａ
単価適用年月日	0-02.05.01(0)
諸経費体系	業務(H27.10-)
設計書名	山王寺本郷地区配水管詳細設計業務（測量）

	当　世　代	前　世　代
発注区分	41　一般	
消費税率（%）	10	

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量業務費					
測量					
路線測量					
路線測量					
路線測量	1	式			工種　第0001号表
直接測量費(直接経費・成果検定費以外)計		式			
電子成果品作成費					
直接経費・成果検定費計					
直接測量費計					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
諸経費						
諸経費等計						
業務価格						
消費税及地方消費税相当額						
業務委託費						
業務価格計						
消費税及地方消費税相当額			1式			
業務委託費計						

路線測量

工種明細表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
全体計画 測量延長　6.1km	1	業務			施工　第0-0001号表
現地踏査 耕　　地/平　地	6	km			施工　第0-0002号表
路線測量(中心線測量) 交通量 0～1,000台未満/12時間 単曲線換算曲線数0	6	km			施工　第0-0003号表
路線測量(縦断測量) 耕　　地/平　地	6	km			施工　第0-0004号表
路線測量(横断測量) 幅 45m未満 測定間隔 100m	3	km			施工　第0-0005号表
現地測量（橋梁部） 測量面積0.00017km2 耕　　地/平　地 縮尺 1/ 200	1	式			施工　第0-0006号表
路線測量(横断測量)（橋梁部） 幅 45m未満 測定間隔　20m	2	本			施工　第0-0007号表
単位当り	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号表

［名　称］　全体計画　　1　　業務　　当り
［規格１］　測量延長　6.1km　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量主任技師	0.6	人			内業
測量技師	0.8	人			内業
測量技師補	0.4	人			内業
＊＊単位当り＊＊	1	業務			
A=6.1　　測量延長(km)					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号表

［名　称］　現地踏査　　1　km　当り
［規格１］　耕　地/平　地　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 （外業）	0.8	人			外業
測量技師補 （外業）	0.8	人			外業
直接人件費計					
機械経費	2.0	%			直接人件費×率
材料費	14.0	%			直接人件費×率
変化率					
＊＊単位当り＊＊	1	km			
A=5　耕　地/平　地			C=3　交通量 0～1,000台未満/12時間		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号表

［名　称］　路線測量(中心線測量)　　1　km　当り
［規格１］　交通量 0～1,000台未満/12時間　　［規格２］　単曲線換算曲線数0

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 （外業）	2.2	人			外業
測量技師補 （外業）	2.4	人			外業
測量助手 （外業）	2.1	人			外業
測量技師	0.6	人			内業
測量技師補	0.9	人			内業
直接人件費計					
機械経費	3	%			直接人件費×率
材料費	8	%			直接人件費×率
変化率					
＊＊単位当り＊＊	1	km			

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号表

［名　称］　路線測量(縦断測量)　　1　km　当り
［規格１］　耕　　地/平　地　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 （外業）	1.4	人			外業
測量技師補 （外業）	1.5	人			外業
測量助手 （外業）	1.5	人			外業
測量技師	0.7	人			内業
測量技師補	0.7	人			内業
測量助手	0.4	人			内業
直接人件費計					
機械経費	2.0	%			直接人件費×率
材料費	4.5	%			直接人件費×率
精度管理費	10	%			(直接人件費+機械経費)×係数
変化率					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号表

［名　称］　路線測量(縦断測量)　　1　km　当り
［規格１］　耕　地/平　地　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊単位当り＊＊	1	km			
A=5　耕　地/平　地			C=3　交通量 0～1,000台未満/12時間		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号表

［名　称］　路線測量(横断測量)　　1　km　当り
［規格１］　幅 45m未満　　［規格２］　測定間隔 100m

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 （外業）	5.6	人			外業
測量技師補 （外業）	6.3	人			外業
測量助手 （外業）	6	人			外業
測量技師	2.2	人			内業
測量技師補	3.1	人			内業
測量助手	1.7	人			内業
直接人件費計					
機械経費	2	%			直接人件費×率
材料費	3.5	%			直接人件費×率
変化率					
＊＊単位当り＊＊	1	km			

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号表

［名　称］　現地測量（橋梁部）　　1　式　当り
［規格１］　測量面積0.00017km2　　［規格２］　耕　地/平　地 縮尺 1/ 200

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 （外業）	1.708	人			
測量技師補 （外業）	2.632	人			
測量助手 （外業）	2.296	人			
測量主任技師	0.084	人			
測量技師	0.868	人			
測量技師補	2.24	人			
直接人件費計					
機械経費	6.5	%			直接人件費×率
通信運搬費等	1	%			直接人件費×率
材料費	2	%			直接人件費×率
変化率					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号表

［名　称］　現地測量（橋梁部）　　1　式　当り
［規格１］　測量面積0.00017km2　　［規格２］　耕　地/平　地 縮尺 1/ 200

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊単位当り＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号表

［名　称］　路線測量(横断測量)（橋梁部）　　1　本　当り
［規格１］　幅 45m未満　　［規格２］　測定間隔　20m

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 （外業）	0.1	人			外業
測量技師補 （外業）	0.1	人			外業
測量助手 （外業）	0.1	人			外業
測量技師	0.1	人			内業
測量技師補	0.1	人			内業
測量助手	0.1	人			内業
直接人件費計					
機械経費	2	%			直接人件費×率
材料費	3.5	%			直接人件費×率
変化率					
＊＊単位当り＊＊	1	本			