

工事数量総括表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
道路改良							
道路土工				式			
掘削工							
掘削							
掘削 土砂 片切掘削							
		550		m3			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満							
		2,800		m3			
積込(ルーズ)							
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
		550		m3			

工事数量総括表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形工						
法面整形（切土部）						
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土						
	670		m2			
残土処理工						
土砂等運搬						
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)						
	1,390		m3			
法面工						
植生工						
植生基材吹付						

工事数量総括表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	植生基材吹付工 厚3cm [規]500m2以上1,000m2未満										
		670		m	2						
仮設工											
工事用道路工											
敷鉄板											
	敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間20日										
		56		枚							
交通管理工											
交通誘導警備員											
	交通誘導警備員B										
		20		人							
直接工事費											
					式						

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費（率分）											
					1 式						
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
					1 式						
工事原価											
一般管理費等											
					1 式						
工事価格											
消費税及地方消費税相当額											
					1 式						
工事費											

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格計											
消費税及地方 消費税相当額											
工事費計					1 式						