

健康づくり拠点整備事業

雲南市加茂 B&G 海洋センター「ラソステ」

日 時 平成 30 年 8 月 2 日（木）19:00～21:00

場 所 雲南市加茂健康福祉センターかもてらす

1. 雲南市健康づくり拠点整備基本計画（平成27年12月策定）

(1)整備方針

既存の海洋センタープールを改築し温水化を図るとともに、子どもから高齢者、障がい者等誰もが体力や志向に応じた体力づくりや健康づくりに取り組める施設とする

(2)基本的な考え方

- 健康増進に資する生涯スポーツ・健康づくりの拠点となる施設
- 青少年の健全育成や水に親しむ子どもを育む施設
- 安全で誰もが安心して利用できる施設

2. 経 過

平成 22 年	3 月	3 月定例市議会所信表明にて「医療と保健の融合による健康づくり拠点整備」について検討を始める旨を公表
平成 23 年	2 月	健康づくり拠点在り方検討委員会及び庁内検討 PT の設置
平成 24 年	3 月	在り方検討委員会から、施設整備の必要性は認めるが庁舎建設、市立病院改築等の大型プロジェクトが続く中での財政的な懸念、医師不足など議会や市民からの意見を踏まえ総合的に判断するようという内容の答申を受ける。
平成 24 年	4 月	水中運動委託事業の開始 水中運動教室開催委託事業
平成 25～26 年度		事務局内部・部局間協議、庁内会議による整備方針の決定
平成 27 年	3 月	健康づくり拠点施設整備に伴う運動プログラムの検討・基本設計費の当初予算化
平成 27 年	6 月	健康づくり拠点整備に係る運動プログラム検討委員会の設置
平成 27 年	11 月	健康づくり拠点整備に係る運動プログラム検討委員会からの報告
平成 27 年	12 月	「雲南市健康づくり拠点整備基本計画」の策定
平成 27 年	9 月～平成 28 年 3 月	基本設計業務
平成 28 年	7・8 月	地質調査業務
平成 28 年	10 月～平成 29 年 2 月	実施設計業務
平成 29 年	1 月～3 月	解体撤去工事
平成 29 年	6 月 24 日～平成 30 年 5 月 31 日	改修工事

3. 工事内容

- 工事名 : 健康づくり拠点整備事業 雲南市加茂B&G海洋センター改修工事
- 構造 : 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
- 階数 : 2階（既存部分2階、増築部分1階）
- 建築面積 : 2,931.77 m²
(既存部分 1,236.62 m² 増築部分 1,695.15 m²)
- 延床面積 : 3,330.61 m²
(既存部分 1,710.17 m² 増築部分 1,620.44 m²)
- 設備概要 : 第1体育館 吊天井撤去・照明LED化
第2体育館 空調設備の新設
トレーニングルームの新設
屋内温水プール
25m 6レーン、幼児用プール、歩行用プール、ジャグジープール
熱源設備（木質チップボイラー、灯油）
- 総事業費 : 10億400万円

館内案内

