内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
1	**直接仮設工事**						
	遣方		1.00	式			
	墨出し		1.00	式			
	災害防止	水平安全ネット	1.00	式			
	外部枠組本足場	手摺先行方式 建枠600×1,700	1.00	式			
	安全手摺	手摺先行方式 枠組本足場	1.00	式			
	外部脚立足場		1.00	式			
	内部脚立足場	4m以下	1.00	式			
	内部枠組棚足場	手摺先行方式 4m～5m	1.00	式			
	内部枠組棚足場	手摺先行方式 5m～5.7m以下	1.00	式			
	内部枠組棚足場	手摺先行方式 5.7m～7.4m以下	1.00	式			
	仮設材運搬		1.00	式			
	合　計						

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
2	**土工事**						
	根切	つぼ　床掘り H2.5m程度	361.00	m3			
	すきとり	積込共 H300程度	0.20	m3			
	床付	つぼ　床掘り	173.00	m2			
	埋戻し	B種　発生土	183.00	m3			
	盛土	B種　発生土	8.20	m3			
	残土構内敷き均し	庭園部マウンド状 締め固め共	70.00	m3			
	土工機械運搬	根切　埋戻し1回 残土敷き均し1回	2.00	台			
	積込み		136.00	m3			
	発生土運搬	10t級　DID区間なし バックホウ0.8　22.5km以下	136.00	m3			
	残土処分費		136.00	m3			
	合　計						

土

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
3	**地業工事**						
	「地盤改良」						
	施工費	空堀部	57.00	m			
	施工費	改良部	211.00	m			
	材料費		42.00	t			
	機械運搬費		1.00	式			
	機械組立解体費		1.00	式			
	室内配合試験費		1.00	式			
	コア採取圧縮試験費	頭部モールド	1.00	組			
	コア採取圧縮試験費	深部モールド	3.00	組			
	「地業工事」						
	砂利地業	切込砕石	83.40	m3			
	防湿フィルム敷き	ポリエチレンフィルム 0.15	486.00	m2			
	土間下断熱材	2種B　t25	486.00	m2			
	合　計						

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
4	**鉄筋工事**						
	異形鉄筋	D10　SD295	4.10	t			
	異形鉄筋	D13　SD295	10.50	t			
	異形鉄筋	D16　SD295	1.00	t			
	異形鉄筋	D19　SD345	2.90	t			
	異形鉄筋	D22　SD345	3.50	t			
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造程度	21.20	t			
	運搬費	10t車　30km以内	21.20	t			
	ガス圧接	D19-D19	106.00	ヶ所			
	ガス圧接	D22-D22	120.00	ヶ所			
	スクラップ控除	ヘビーH2	-0.60	t			
	合　計						

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
5	コンクリート工事						
	普通コンクリート	Fc＝18　S15　粗骨材20 雲南1	26.80	m3			
	普通コンクリート	Fc＝24　S15　粗骨材20 雲南1	237.00	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン　ポンプ打設 30m3/回程度	26.80	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 100m3以上/回	237.00	m3			
	ポンプ圧送	基本料	2.00	回			
	ポンプ圧送	圧送料	264.00	m3			
	合　計						

CON

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
6	**型枠工事**						
	型枠	普通合板　基礎部	723.00	m2			
	型枠	打放し合板A種	56.30	m2			
	型枠運搬	4t車　30km以内	746.00	m2			
	合　計						

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
7	**鉄骨工事**						
	「躯体」						
	鋼材費	35.54t	1.00	式			
	副資材及び消耗品費		34.00	t			
	工場加工費		34.00	t			
	現寸工作図		34.00	t			
	工場塗装費	錆止工場2回塗り	34.00	t			
	現場タッチアップ費		34.00	t			
	建方費		34.00	t			
	現場取付加工費		34.00	t			
	機械器具損料		34.00	t			
	運搬費		34.00	t			
	「母屋・胴縁」						
	鋼材費	22.77t	1.00	式			
	副資材及び消耗品費		21.70	t			
	工場加工費		21.70	t			
	現寸工作図		21.70	t			
	工場塗装費	錆止工場2回塗り	21.70	t			
	建方費		21.70	t			

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
	現場取付加工費		21.70	t			
	機械器具損料		21.70	t			
	運搬費		21.70	t			
	金物工事	躯体	1.00	式			
	超音波探傷試験費	社内	1.00	式			
	「LGS壁受け土台」						
	LGS壁受け土台	□-60×60	140.00	kg			
	オールアンカー	M12　4本×5	20.00	本			
	「アプローチ屋根　躯体」						
	鋼材費	0.74t	1.00	式			
	副資材及び消耗品費		0.71	t			
	工場加工費		0.71	t			
	現寸工作図		0.71	t			
	工場塗装費	錆止工場2回塗り	0.46	t			
	現場タッチアップ費		0.46	t			
	亜鉛メッキ費	亜鉛メッキリン酸処理	0.25	t			
	建方費		0.71	t			
	現場取付加工費		0.71	t			
	機械器具損料		0.71	t			

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
	運搬費		0.71	t			
	「アプローチ屋根　母屋」						
	鋼材費	0.39t	1.00	式			
	副資材及び消耗品費		0.37	t			
	工場加工費		0.37	t			
	現寸工作図		0.37	t			
	工場塗装費	錆止工場2回塗り	0.37	t			
	建方費		0.37	t			
	現場取付加工費		0.37	t			
	機械器具損料		0.37	t			
	運搬費		0.37	t			
	金物工事	アプローチ屋根	1.00	式			
	超音波探傷試験費	社内	1.00	式			
	合　計						

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
8	**防水工事**						
	シート防水	S-F2　t2.0 陸屋根平面	120.00	m2			
	シート防水	S-F2　t2.0 陸屋根立上り	20.80	m2			
	塗膜防水	超速硬化ウレタン複合 t1.6　アプローチ	42.70	m2			
	防水押え金物	L-120×43×1.5	33.30	m			
	防水押え金物	L-120×43×1.5 コーナー	4.00	ケ所			
	ルーフドレン	SUS100　横引き	2.00	ケ所			
	シーリング	一般 タイル－タイル PS-2　10以下	33.60	m			
	シーリング	一般　金属-金属、防水 MS-2　10～15	182.00	m			
	シーリング	開口部廻り　金属-金属 SR-2　10～15	126.00	m			
	オーバーフロー管	VU50	1.00	m			
	合　計						

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
9	タイル工事						
	「外部」						
	床磁器質タイル	300角　LIXIL ピアッツァOX同等品	60.20	m2			
	床磁器質タイル張り	300×600　LIXIL ピアッツァOX同等品	38.30	m2			
	床磁器質タイル張り	300×600　LIXIL レガーロ同等品	40.60	m2			
	視覚障害者用磁器質タイル	300角　LIXIL ピアッツァOX同等品	4.20	m2			
	階段用磁器質タイル	300×150垂付　LIXIL ピアッツァOX同等品	2.40	m			
	外壁磁器質タイル貼り	接着張り　鋼板下地 LIXILメルビィオ同等品	141.00	m2			
	外壁磁器質タイル貼り	接着張り　モルタル下地 LIXILメルビィオ同等品	13.00	m2			
	外壁磁器質タイル貼り	役物 LIXILメルビィオ同等品	37.10	m			
	タイル下地用鋼板	亜鉛メッキ鋼板t15 ウレタンフォーム裏打	141.00	m2			
	タイル下地用鋼板取付胴縁	木18×90×3,450@606	141.00	m2			
	透湿防水シート		141.00	m2			
	「内部」						
	床磁器質タイル張り	600×600　LIXIL バルステイン同等品	90.80	m2			
	同上R加工費		30.60	m2			
	材料搬入費	タイル及び副資材	1.00	式			
	床汚垂磁器質タイル	800×600×13×3枚 テーパー付　孔開け共	1.00	式			
	合　計						

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
10	**屋根及び樋工事**						
	「屋根」						
	嵌合式竪ハゼ葺き	カラーGL t0.5さざ波加工	571.00	m2			
	嵌合式竪ハゼ葺き(傾斜壁)	カラーGL t0.5さざ波加工溝板シール圧着	67.90	m2			
	ゴムアスルーフィング	t2.0	639.00	m2			
	棟頂部仕舞	カラーGL t0.5 捨て板共	8.60	m			
	軒先唐草(水上)	カラーGL t0.5 桟キャップ共	15.00	m			
	軒先幕板(水上)	カラーGL t0.5 H300	15.00	m			
	軒先唐草(水下)	カラーGL t0.5 桟キャップ共	23.60	m			
	軒先幕板(水下)	カラーGL t0.5 H210	23.60	m			
	ケラバ唐草(曲面)	カラーGL t0.5	64.00	m			
	ケラバ幕板(曲面)	カラーGL t0.5 H210	64.00	m			
	ケラバ唐草(傾斜壁)	カラーGL t0.5	15.80	m			
	ケラバ幕板(傾斜壁)	カラーGL t0.5 H250	15.80	m			
	傾斜壁下水切	カラーGL t0.5 桟キャップ、スターター	8.60	m			
	運搬荷揚費		1.00	式			
	現場成型費		1.00	式			
	「樋」						
	軒樋	HACO　H12号 タニタハウジング同等品	23.60	m			

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
	同上止まり	カラーGL	2.00	ケ所			
	吊り金具	SUS　@300	80.00	本			
	落し口		3.00	ケ所			
	竪樋	カラーGL90φ　L5,100 エルボ2カ所　掴み金物	3.00	ケ所			
	樋下カバー	90φ	3.00	ケ所			
	軒樋	HACO　H6号 タニタハウジング同等品	3.10	m			
	同上止まり	カラーGL	2.00	ケ所			
	吊り金具	SUS　@450	8.00	本			
	落し口	軒樋ドレン　丸落し60φ	2.00	ケ所			
	竪樋	カラーGL60φ　L2,140 掴み金物	2.00	ケ所			
	樋下化粧カバー	60φ	2.00	ケ所			
	竪樋	カラーGL89φ　L3,500 掴み金物	2.00	ケ所			
	飾り枡	カラーGL89φ VP65　ねじ切りパイプ共	2.00	ケ所			
	樋下化粧カバー	89φ	2.00	ケ所			
	合　計						

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
11	**金属工事**						
	「外部」						
	破風板下地金物	120×20×1.5　R加工	64.00	m			
	屋根軒先金物	アプローチ屋根 アルミ　コ-60×30×3	33.30	m			
	屋根軒先金物	同上出隅	2.00	ケ所			
	屋根軒先金物	アプローチ屋根 アルミ　コ-80×40×4	36.10	m			
	屋根軒先金物	同上出隅	4.00	ケ所			
	笠木	エービーシー商会 アーキブレイド同等品	34.60	m			
	笠木	同上コーナー	2.00	ケ所			
	スパンドレル鋼板	フッ素GL　t0.5　W100 曲面屋根軒天	115.00	m2			
	同上廻り縁	スパンドレル用	110.00	m			
	スパンドレル鋼板	フッ素GL　t0.5　W200 アプローチ屋根軒天	47.60	m2			
	同上廻り縁	スパンドレル用	42.30	m			
	スパンドレル鋼板	フッ素GL　t0.5　W100 傾斜壁	66.20	m2			
	同上廻り縁	スパンドレル用	24.00	m			
	金属サイディング	フッ素GLt15ウレタン充 填	296.00	m2			
	入隅コーナー	フッ素GLt15 アイジー工業SF同等品	14.50	m			
	出隅コーナー	フッ素GLt15 アイジー工業SF同等品	22.50	m			
	壁上部止縁		101.00	m			

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
	水切	根廻り	45.00	m			
	水切	防水立上り	6.30	m			
	透湿防水シート		300.00	m2			
	軽量鉄骨天井下地	25型　金属成形板用 インサートなし	163.00	m2			
	スロープ手摺	SUS　HL L1,600+4,690×H800	1.00	ケ所			
	スロープ手摺	SUS　HL L6,700×H800	1.00	ケ所			
	ブックポスト	SUS-t1.5　HL 355×430×230	1.00	ケ所			
	「内部」						
	床見切	SUS-4×12	17.30	m			
	床見切	SUS-t1.2×20×75 R加工	30.10	m			
	軽量鉄骨下地	90型下地張りあり@450	131.00	m2			
	軽量鉄骨下地	65型下地張りあり@450	184.00	m2			
	軽量鉄骨下地	65型下地張りあり@300 曲面壁	6.10	m2			
	軽量鉄骨下地	50型下地張りあり@450	299.00	m2			
	軽量鉄骨下地	50型下地張りあり@450 展示室持出壁	195.00	m2			
	軽量鉄骨下地	50型下地張りあり@300 曲面壁	6.60	m2			
	軽量鉄骨下地	50型下地張りあり@300 曲面展示壁　垂直面	22.00	m2			
	軽量鉄骨下地　開口補強	90型　W1,200程度	2.00	ケ所			
	軽量鉄骨下地　開口補強	90型　W1,800程度	2.00	ケ所			

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
	軽量鉄骨下地　開口補強	90型　ニッチ、ダクト等	9.00	ケ所			
	軽量鉄骨下地　開口補強	65型　W900程度	8.00	ケ所			
	軽量鉄骨下地　開口補強	65型　W1,200程度	5.00	ケ所			
	軽量鉄骨下地　開口補強	65型　W1,800程度	4.00	ケ所			
	軽量鉄骨下地　開口補強	65型　ニッチ、ダクト等	5.00	ケ所			
	軽量鉄骨下地　開口補強	50型　W900程度	14.00	ケ所			
	軽量鉄骨下地　開口補強	50型　W1,200程度	3.00	ケ所			
	軽量鉄骨下地　開口補強	50型　W1,800程度	5.00	ケ所			
	軽量鉄骨下地　開口補強	50型　ニッチ、ダクト等	5.00	ケ所			
	軽量鉄骨天井下地	19型　下地張りあり@360	456.00	m2			
	軽量鉄骨天井下地	19型　下地張りあり@360	167.00	m2			
	軽量鉄骨天井下地	19型下地張りあり@300 曲面展示壁　天井曲面	8.00	m2			
	軽量鉄骨天井下地	19型下地張りあり@300 曲面展示壁　水平面	11.00	m2			
	軽量鉄骨天井下地	19型下地張りあり@300 曲面展示壁　下り壁	10.00	m			
	軽量鉄骨天井下地	19型　折上天井凹凸下地	148.00	m			
	軽量鉄骨天井下地　開口補強	19型　450×450程度	17.00	ケ所			
	天井点検口	アルミ製　目地納まり 450角	17.00	ケ所			
	鋼製-3方枠	GW-1　600×800	1.00	ケ所			
	SUS-1方枠	115×3×2,000	4.00	ケ所			

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
	SUS-2方枠	115×3×1,100×2,000	1.00	ケ所			
	SUS-3方枠	115×3×1,350×2,000	1.00	ケ所			
	レールボックス連結カバー	鋼製　錆止め塗装 450×200×95×1.6	1.00	ケ所			
	ピクチャーレール	アルミ製ホワイト ボード2枚張り	16.30	m			
	スクリーン	100インチ アルミスクリーンボックス	1.00	ケ所			
	サイン鋼材骨組	錆止め塗装　□-75× 75	1.00	ケ所			
	合　計						

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
12	**左官工事**						
	「外部」						
	コンクリート金鏝押え	タイル系床下地	144.00	m2			
	床豆砂利洗出し仕上	スロープ	15.60	m2			
	排水溝モルタル塗り	幅50	6.90	m			
	手摺笠木モルタル	糸幅150程度 アプローチタイル下地	12.60	m			
	「内部」						
	コンクリート金鏝押え	薄張物下地	515.00	m2			
	不燃内装薄塗材	アイカ　ジョリパットミラノ モノトーン同等品	117.00	m2			
	不燃内装薄塗材	アイカ　ジョリパット200 掻き落とし同等品	28.10	m2			
	不燃透過性内装薄塗材	アイカ　ジョリパットゼロ スターリーナイト同等品	83.00	m2			
	天井不燃内装薄塗材	アイカジョリパットベネチ アモノトンハイライト同等	38.50	m2			
	不燃内装薄塗材下地処理	ボード目地部　寒冷紗 全面弾性パテ処理	267.00	m2			
	合　計						

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
13	**建具工事**						
	「アルミ建具」						
	AD-1	3,140×2,150 アルミ額縁共	1.00	組			
	AD-2	3,140×2,150	1.00	組			
	AD-3	1,600×2,290	1.00	組			
	AW-1	750×750 アルミ額縁共	9.00	組			
	AW-2	5,700×1,850 アルミ額縁、Bボックス共	1.00	組			
	AW-3	700×1,250 アルミ額縁共	1.00	組			
	AW-4	2,635×1,150 アルミ額縁共	1.00	組			
	AW-5	5,500×2,000グレチング アルミ額縁、Bボックス共	1.00	組			
	AW-6	6,510×2,000 アルミ額縁、Bボックス共	1.00	組			
	AW-7-1	引違FIX　12,950× 1,975	1.00	組			
	AW-7-2	変形FIX　21,810× 7,125	1.00	組			
	取付費		1.00	式			
	運搬費		1.00	式			
	オペレーター	2連隠蔽式	1.00	組			
	「エンジン装置」						
	AD-1	引分け　補助、無目S共 電気錠、Cスイッチ共	1.00	台			
	AD-2	引分け　補助、無目S共	1.00	台			

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
	「鋼製軽量建具」						
	LSD-1	親子戸　1,200×2,175 三方枠、沓摺共	1.00	組			
	LSD-2	親子戸　1,250×2,100 三方枠、沓摺共	1.00	組			
	LSD-3	片開き戸　900×1,900 三方枠、沓摺共	1.00	組			
	取付費		1.00	式			
	運搬費		1.00	式			
	「鋼製軽量建具引き戸」						
	LSD-7	2重引戸　1,000×2,182 三方枠、沓摺共	1.00	組			
	取付費		1.00	式			
	運搬費		1.00	式			
	LSD-4	片引き戸　1,600×2,175 三方枠、沓摺共	1.00	組			
	LSD-5	両引分戸　2,800× 2,175	1.00	組			
	LSD-6	片引き戸　1,500×2,000 三方枠、沓摺共	1.00	組			
	LSD-8	片引き戸　1,295×2,000 三方枠、沓摺共	1.00	組			
	LSD-9	片引き戸　1,500×2,000 三方枠、沓摺共	1.00	組			
	LSD-10-1	片引き戸　1,600×2,000 三方枠、沓摺共	1.00	組			
	LSD-10-2	片引き戸　1,300×2,000 三方枠、沓摺共	1.00	組			
	取付費		1.00	式			
	運搬費		1.00	式			

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
	GW-2	FIX　5,740×4,490	1.00	組			
	取付費		1.00	式			
	運搬費		1.00	式			
	「木製建具」						
	WD-1	1,570×200×2枚1組 ランバーコア	2.00	ヶ所			
	WD-2	1,645×2,000 ポリ合板	1.00	ヶ所			
	運搬取付費		1.00	式			
	金物費		1.00	式			
	「木製家具」						
	WF-1	1,745+1,300×600× 720	1.00				
	WF-2	1,430×450×1,000 メラミン合板、人大	1.00				
	S-18	700×1,800×45 ポリ合板　金物別	1.00				
	運搬取付費		1.00	式			
	「ガラス」						
	FL5	2.18㎡以下	1.30	m2			
	線入り磨き6.8	4.45㎡以下	12.30	m2			
	強化透明ガラス6	2㎡以下	17.20	m2			
	強化透明ガラス6	4㎡以下	5.90	m2			
	Low-E3+A6+FL3	2㎡以下	11.20	m2			

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
	Low-E3+A6+FL3	異形　1,000×1,390	1.00	m2			
	Low-E3+A6+FL3	異形　1,000×1,500	1.00	枚			
	Low-E3+A6+FL3	異形　1,000×1,600	1.00	枚			
	Low-E3+A6+FL3	異形　1,000×1,770	1.00	枚			
	Low-E3+A6+FL3	異形　1,000×1,870	1.00	枚			
	Low-E3+A6+FL3	異形　1,000×2,000	1.00	枚			
	Low-E3+A6+FL3	異形　1,100×650	1.00	枚			
	Low-E3+A6+FL3	異形　1,100×750	1.00	枚			
	Low-E3+A6+FL3	異形　1,100×850	1.00	枚			
	Low-E3+A6+FL3	異形　1,160×960	1.00	枚			
	Low-E3+A6+FL3	異形　1,160×1,070	1.00	枚			
	Low-E3+A6+FL3	異形　1,160×1,230	1.00	枚			
	Low-E3+A6+F4	2㎡以下	3.90	m2			
	Low-E5+A6+FL5	2㎡以下	17.50	m2			
	Low-E5+A6+FL5	4㎡以下	6.30	m2			
	Low-E5+A6+FL5	異形　1,000×2,200	1.00	枚			
	Low-E5+A6+FL5	異形　1,000×2,360	1.00	枚			
	Low-E5+A6+FL5	異形　1,000×2,460	1.00	枚			
	Low-E5+A6+FL5	異形　1,000×2,650	1.00	枚			

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
	Low-E5+A6+FL5	異形　1,000×2,840	1.00	枚			
	Low-E5+A6+FL5	異形　1,000×3,000	1.00	枚			
	Low-E6+A6+FL6	異形　940×3,100	1.00	枚			
	Low-E6+A6+FL6	異形　940×3,370	1.00	枚			
	Low-E6+A6+FL6	異形　940×3,510	1.00	枚			
	Low-E6+A6+FL6	940×3,635	3.00	枚			
	Low-E6+A12+FL6	6㎡以下	19.40	m2			
	Low-E8+A12+FL8	6㎡以上	19.90	m2			
	大判施工費		1.00	式			
	運搬費		1.00	式			
	ガラス用上下はかま	アルミ製	2.00	組			
	小口加工	4方　t5	4.40	m			
	小口加工	1方　t10	7.90	m			
	ガラス廻りシーリング		896.00	m			
	突付けシーリング		4.00	m			
	グラデーションフィルム張り	住友3Mファサラ同等品	53.40	m2			
	合　計						

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
14	**塗装工事**						
	「外部」						
	DP塗装	亜鉛メッキ面　フッ素樹脂	9.30	m2			
	「内部」						
	SOP塗装	鉄鋼面　錆止別途 工程B種	115.00	m2			
	EP-G塗装	壁　ボード面 工程B種　素地B種	226.00	m2			
	EP塗装	見上　ボード面 工程B種　素地B種	91.40	m2			
	EP塗装	見上　DR面 工程B種　素地B種	82.50	m2			
	石膏ボード継目処理		317.00	m2			
	合　計						

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
15	内外装工事						
	「外部」						
	硬質木毛セメント板	t20　屋根防水下地	184.00	m2			
	硬質木毛セメント板	t20　屋根、傾斜壁下地	639.00	m2			
	硬質木毛セメント板（幕板）	t20　H210　多角継ぎ	64.00	m			
	硬質木毛セメント板（幕板）	t20　H210　直線	38.60	m			
	硬質木毛セメント板（幕板）	t20　H250　直線	15.80	m			
	「内部」						
	床タイルカーペット	2色混ぜ張り	332.00	m2			
	ビニル床シート	マーブルFS2.0　熱溶接	38.80	m2			
	ビニル床タイル	マーブルFT2.0　多湿部 2色混ぜ張り	27.00	m2			
	単層フローリング	ぶなかば類 直貼り　t2クッション付	26.10	m2			
	木幅木	スプルース素地60×18	20.10	m			
	ビニル幅木	H40	66.10	m			
	ビニル幅木	H40　木目柄	34.00	m			
	ビニル幅木	H40　SUS　ブラックHL	40.70	m			
	ビニル幅木	H100	32.20	m			
	壁断熱材	GW50	325.00	m2			
	壁石膏ボード張り	t12.5　鋼製下地 下地張り	188.00	m2			

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
	壁石膏ボード張り	t12.5+9.5不燃 鋼製下地　下地別	604.00	m2			
	壁内装用調湿板張り	不燃t6×910×2,420 押縁接着留め	50.80	m2			
	壁繊維混入石膏板	t6×2枚　曲面施工 突付	11.70	m2			
	壁繊維混入石膏板	t6×2枚　曲面展示壁 垂直面　R小口共　突付	24.00	m2			
	壁不燃化粧板	t6　樹脂フィルム張り 4方木口仕上　VG柄	120.00	m2			
	壁化粧ケイカル板	t6不燃	23.50	m2			
	壁見切縁	塩ビ製	29.80	m			
	曲面展示壁　端部木見切	スプルース、合板 曲面加工　パテ処理共	1.00	式			
	壁木製押縁	スプルース素地60×15	53.60	m			
	天井断熱材	GW100	560.00	m2			
	天井石膏ボード張り	t9不燃　下地別	130.00	m2			
	天井ロックール化粧吸音板張り	t9　GB-NC9.5共	346.00	m2			
	天井化粧石膏ボード張り	t9不燃	113.00	m2			
	天井繊維混入石膏板	t6×2枚　曲面展示壁 壁天井取合曲面　突付	8.00	m2			
	天井繊維混入石膏板	t6×2枚　曲面展示壁 水平面　小口共　突付	11.00	m2			
	天井繊維混入石膏板	t6×2枚　曲面展示壁 下り壁H150　突付	10.00	m			
	天井見切縁	塩ビ製	357.00	m			
	塩ビ製廻り縁	目透しタイプ	217.00	m			
	木製廻り縁	スプルース素地45×18	21.00	m			

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
	人大面台	W100×15　グラニット柄 シーリング共	3.40	m			
	人大面台	W200×15　グラニット柄 シーリング共	2.60	m			
	合　計						

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
16	ユニット及びその他工事						
	「外部」						
	ポスト	埋込口金タイプ 前入後出ボックス付	1.00	ヶ所			
	定礎	御影石　525×375×60 文字共	1.00	ヶ所			
	「内部」						
	トイレブース　TB-1	3,535×1,500×2,220 アイカピュアコア同等品	1.00	式			
	トイレブース　TB-2	W2,350引戸 アイカピュアコア同等品	1.00	式			
	同上取付費		1.00	式			
	コンパクトキッチン	L1,200　LIXILTIO同等 品混合栓、ライン取手付	1.00	組			
	人大洗面カウンター	L1,240　グラニット柄 ブラケット、シーリング共	1.00	ヶ所			
	人大洗面カウンター	L1,590　グラニット柄 ブラケット、シーリング共	1.00	ヶ所			
	書架　片面単体	鋼製　エンドパネル付 968×320×1,937	6.00	台			
	書架　片面増連	鋼製 968×320×1,937	9.00	台			
	書架　片面増連	鋼製 700×320×1,937	1.00	台			
	書架　片面増連	鋼製 490×320×1,937	1.00	台			
	書架　両面単体	鋼製　エンドパネル付 968×480×1,377	5.00	台			
	書架　両面増連	鋼製 968×480×1,377	6.00	台			
	書架　両面単体	鋼製　エンドパネル付 968×480×1,077	1.00	台			
	書架　両面増連	鋼製 968×480×1,077	2.00	台			

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
	書架　ディスプレイ棚	木製　30°	8.00	枚			
	書架固定金具	壁固定	23.00	台			
	書架固定金具	床固定　中間	16.00	台			
	書架固定金具	床固定　端部	24.00	台			
	造作書架	木製3段　幼児マット ソファ・テーブル付	1.00	式			
	書架サイン	平付　アクリル挟み込み	12.00	ケ所			
	書架サイン	持出　アクリル挟み込み	6.00	ケ所			
	運搬施工費		1.00	式			
	ブラインド	アルミギヤ式　スラット25 減速降下、障害物検知	5.10	m2			
	ロールスクリーン	W850×H3,510 ガラスPVC生地	3.00	台			
	ロールスクリーン	W930×H2,000 ガラスPVC生地	3.00	台			
	ロールスクリーン	W1,400×H975 ガラスPVC生地	2.00	台			
	ロールスクリーン	W1,585×H2,000 ガラスPVC生地	2.00	台			
	ロールスクリーン	W1,750×H2,000 ガラスPVC生地	4.00	台			
	ロールスクリーン	W1,800×H2,000 ガラスPVC生地	2.00	台			
	ロールスクリーン	W2,850×H2,500 ガラスPVC生地	2.00	台			
	ロールスクリーン	W3,000×H2,000 ガラスPVC生地	1.00	台			
	サイン	S-2　2,042×440文字入 インクジェットプリント	1.00	枚			
	サイン	S-3　1,500×440 インクジェットプリント	1.00	枚			

ユニット

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
	サイン	S-3　1,500×440文字入 インクジェットプリント	1.00	枚			
	サイン	S-4　H100シート切文字	1.00	組			
	サイン	S-5　H100シート切文字	1.00	組			
	サイン	S-6　ピクトサイン持出 アルミ製200角	1.00	台			
	サイン	S-7　H300　ピクトサイン シート加工	1.00	組			
	サイン	S-8　2,180×2,405 インクジェットプリント	1.00	組			
	サイン	S-8　2,180×2,520 インクジェットプリント	1.00	組			
	サイン	S-10　H100　ピクトサイン	1.00	組			
	サイン	S-11～18 H100シート切文字	8.00	組			
	合　計						

ユニット

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
18	**排水工事**						
	排水VP管	地中配管　75A	13.00	m			
	排水VP管	地中配管　100A	16.70	m			
	排水VP管	地中配管　125A	6.90	m			
	排水VP管	地中配管　150A	18.60	m			
	塩ビ枡	枡径200　45Y　H～500 管径～100A	3.00	ケ所			
	塩ビ枡	枡径200　90Y　H～800 管径～150	3.00	ケ所			
	塩ビ枡	枡径200　45L　H～800 管径～150	1.00	ケ所			
	既設枡貫通はつり補修	無筋コンクリートφ150	1.00	ケ所			
	合　計						

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
19	**屋外工事**						
	「如己堂・キュービクル」						
	すき取り	H300　積込み共	3.60	m2			
	砂利地業	切込砕石	1.80	m3			
	埋戻し	B種　発生土	0.90	m3			
	土工機械運搬	根切埋戻し 小規模土工	1.00	台			
	残土構内敷き均し	庭園部マウンド状 締め固め共	2.80	m3			
	異形鉄筋	D10　SD295	0.10	t			
	異形鉄筋	D13　SD295	0.10	t			
	鉄筋加工組立	小型構造物	0.20	t			
	運搬費	4t車　30km以内	0.20	t			
	普通コンクリート	Fc＝24　S15　粗骨材20 雲南1	2.50	m3			
	コンクリート打設手間	小型構造物　人力 工作物の基礎等	2.50	m3			
	型枠	小型構造物	9.90	m2			
	型枠運搬	4t車　30km以内	9.90	m2			
	コンクリート金鏝押え	キュービクル基礎	4.80	m2			
	「如己堂」						
	曳き屋移設費	如己堂	8.30	m2			
	同上　角度調整費		8.30	m2			

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
	同上　資材運搬費		1.00	式			
	同上　樋取替	竹製軒樋撤去取替 受金物共	11.00	m			
	既設コンクリート撤去	如己堂、胸像基礎 鉄筋切断　集積共	4.00	m3			
	解体発生材運搬	4t　コンクリート類 35km以下	4.00	m3			
	解体発生材処分	島根県環境管理セン ター	9.40	t			
	産業廃棄物減量税	島根県	9.40	t			
	「読書テラス」						
	御影石スツール	コトブキ　EX-14120W 同等品	3.00	台			
	同上運搬設置費		3.00	台			
	「移設」						
	胸像碑移設	500×500×2,300 洗浄、ブロンズ下地調 整DP塗装、モルタル固	1.00	式			
	歌碑(加工石)移設	1,750×500×1,100 洗浄、モルタル固定共	1.00	式			
	歌碑(自然石)移設	1,300×700×700 洗浄、モルタル固定共	1.00	式			
	合　計						

屋外

内　訳　書

	名　称	仕様・寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備 考
K	**積上共通仮設費**						
	仮囲い	H2.0m　成形鋼板　6ヵ月	187.00	m			
	サイン	仮囲い　文字シート16字500角	1.00	組			
	同上現場施工費		1.00	式			
	クロスゲート	W6.0×H1.8	1.00	ケ所			
	交通誘導員	6ヵ月	150.00	人			
	揚重機	16tラフテレーン	9.00	日			
	VOC測定		3.00	ケ所			
	「地盤改良」						
	六価クロム溶出試験費	配合試験時	1.00	組			
	「鉄骨UT、VT検査」						
	超音波探検査	人件費	4.00	回			
	超音波探検査	技術費	4.00	回			
	外観検査	技術費	4.00	回			
	検査装置料		4.00	回			
	消耗材料費		4.00	回			
	製品検査	立会検査	1.00	回			
	報告書作成費		1.00	式			
	合　計						