

工事数量総括表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路改良											
道路改良											
					式						
道路土工											
掘削工											
掘削											
	掘削 土砂 片切掘削										
		660		m3							
	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満										
		100		m3							
	表土剥ぎ取り 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満										
		70		m3							
路体盛土工											

工事数量総括表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
路体(築堤)盛土										
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満										
	140		m3							
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満										
	320		m3							
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し										
	330		m3							
埋土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し										
	30		m3							
路床盛土工										
路床盛土										
路床盛土 施工幅員2.5m未満										
	100		m3							
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満										
	140		m3							

工事数量総括表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し					
	70	m3			
路肩盛土 施工幅員2.5m未満					
	10	m3			
法面整形工					
法面整形（切土部）					
法面整形 切土部 現場制約無し シキ質土,砂及び砂質土,粘性土					
	480	m2			
法面整形（盛土部）					
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し シキ質土,砂及び砂質土,粘性土					
	480	m2			
残土処理工					
土砂等運搬					

工事数量総括表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離22.5km以下(15.5km超)						
	1,210	m3				
残土等処分						
処分費等(直工分)						
残土処分費						
	1,450	m 3				
法面工						
植生工						
人工張芝						
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付						
	370	m2				
植生マット						

工事数量総括表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生マット工 [規]250m2以上500m2未満						
	380	m2				
石・ブロック積（張）工						
作業土工						
	1	式				
1号ブロック積擁壁						
コンクリートブロック基礎						
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石有り						
	3	m3				
コンクリートブロック積						
コンクリートブロック積工 5分 控35cm 裏コンt=15cm						
	88	m2				
胴込・裏込材（砕石）						

工事数量総括表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40						
	39	m3				
2号ブロック積擁壁						
コンクリートブロック基礎						
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石有り						
	3	m3				
コンクリートブロック積						
コンクリートブロック積工 5分 控35cm 裏コンt=15cm						
	87	m2				
胴込・裏込材(砕石)						
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40						
	37	m3				
天端コンクリート						

工事数量総括表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打天端コンクリート						
18-8-40BB						
一般養生	0.1	m3				
3号ブロック積擁壁						
コンクリートブロック基礎						
現場打基礎コンクリート						
18-8-40BB						
基礎砕石有り	4	m3				
コンクリートブロック積						
コンクリートブロック積工						
5分 控35cm 裏コンt=15cm	77	m2				
胴込・裏込材（砕石）						
胴込・裏込材(砕石)						
間知・平・連節・緑化ブロック						
RC-40	27	m3				
排水構造物工						

工事数量総括表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						
	1		式			
側溝工						
2型道路側溝 A型3種400B						
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 400B[400×500×2000]						
	136		m			
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 400[512×110×500]						
	5		枚			
2号横断溝 自由勾配側溝400×500 横断用						
自由勾配側溝400×500 横断用 自由勾配側溝(各種) 1000 重量						
	12		m			
自由勾配側溝横断用グレーチング蓋 400横断用(本体2m用) 1m						
	5		枚			
U字フリューム						

工事数量総括表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
U字フリューム 150 U型側溝(各種) L=2000mm/本										
	6		m							
U字フリューム 350 U型側溝(各種) L=2000mm/本										
	41		m							
大型水路工										
1号大型水路 B600-H600										
	15		m							
止水壁										
	1		箇所							
管渠工										
ヒューム管(B形管)										
2型暗渠工 P1-RC1種-D200 据付 管径200mm 固定基礎90°巻き 基礎碎石有り 外圧管1種										
	11		m							
4型暗渠工 P1-RC1種-D300 据付 管径300mm 固定基礎90°巻き 基礎碎石有り 外圧管1種										
	5		m							

工事数量総括表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
5型暗渠工 P1-RC1種-D600 据付 管径600mm 固定基礎90°巻き 基礎砕石有り 外圧管1種						
	12	m				
7型暗渠工 P2-RC2種-D600 据付 管径600mm 固定基礎180°巻き 基礎砕石有り 外圧管2種						
	14	m				
鉄筋コンクリート台付管						
9型暗渠工 重圧管1種-D200						
	10	m				
11型暗渠工 重圧管1種-D300						
	13	m				
暗渠排水管						
取水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm						
	2	m				
塩ビ管 据付 直管 200～400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm						
	2	m				
集水桝・マンホール工						

工事数量総括表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
3型街渠枳 G1-B600-L600-H800						
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) 18-8-25(20)BB 0.43m3を超え0.46m3以下	2		箇所			
鋼製グレーチング枳蓋 600×600 T-25	2		枚			
4型街渠枳 G1-B600-L600-H900						
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) 18-8-25(20)BB 0.49m3を超え0.52m3以下	1		箇所			
鋼製グレーチング枳蓋 600×600 T-25	1		枚			
7型街渠枳 G1-800-L800-H1200						
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) 18-8-25(20)BB 1.09m3を超え1.15m3以下	1		箇所			
足掛け金物 現場打用 幅300mm	3		個			

工事数量総括表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
銅製グレーチング柵蓋 800×800 T-25						
	1		枚			
1型集水柵 G2-B500-L500-H500						
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 18-8-25(20)BB 0.28m3を超え0.30m3以下						
	2		箇所			
2型集水柵 G2-B500-L500-H600						
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 18-8-25(20)BB 0.28m3を超え0.30m3以下						
	2		箇所			
3型集水柵 B500-L500-H700						
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 18-8-25(20)BB 0.36m3を超え0.38m3以下						
	3		箇所			
6型集水柵 B800-L800-H1000						
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 18-8-25(20)BB 0.65m3を超え0.69m3以下						
	1		箇所			

工事数量総括表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
足掛け金物 現場打用 幅 3 0 0 mm										
	2		個							
縞鋼板蓋 W8×8型用 蓋版(各種) 40 重量										
	1		枚							
用排水工										
取付式分水栓 塩化ビニルパイプ 1 5 0 用										
	1		個							
排水工										
1号縦排水溝 PU-240×240										
1型縦排水溝 PU-240×240										
	12		m							
PU-240(縦排水溝盛土路肩部)										
PU-240(縦排水溝盛土路肩部)										
	2		箇所							

工事数量総括表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
止水壁											
2号止水壁											
重力式擁壁 擁壁平均高さ2m以上5m以下 基礎砕石有り 均しCo無し											
		4		m	3						
3号止水壁											
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎砕石有り 均しCo無し											
		3		m	3						
構造物撤去工											
作業土工											
		1			式						
構造物取壊し工											
コンクリート構造物取壊し											

工事数量総括表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工						
	55	m3				
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工						
	46	m3				
舗装版切断						
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下						
	7	m				
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下						
	3	m				
舗装版破碎						
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下						
	1,300	m2				
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下						
	33	m2				
排水構造物撤去工						

工事数量総括表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管撤去						
暗渠排水管 撤去 直管 50～150mm	3	m				
運搬処理工						
殻運搬						
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)	58	m3				
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)	46	m3				
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離60.0km以下(22.0km超)	52	m3				
殻処分						
処分費等(直工分)						

工事数量総括表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分費（無筋Con）					
	137	t			
殻処分費（鉄筋Con）					
	116	t			
殻処分費（As）					
	122	t			
舗装工					
アスファルト舗装工（車道部）					
下層路盤(車道・路肩部)					
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30					
	1,550	m ²			
アスファルト舗装工（取付部）					
下層路盤(車道・路肩部)					

工事数量総括表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工 RC-30						
	68	m2				
コンクリート舗装工						
コンクリート舗装						
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設						
	4	m3				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40						
	36	m2				
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm						
	0.3	m2				
防護柵工						
路側防護柵工						
ガードレール						

工事数量総括表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
防護柵設置工(Gr) 土中建込 - 塗装品_Gr-C-4E [規]100m以上										
	503		m							
防護柵設置工(Gr) コンクリート建込 - 塗装品_Gr-C-2B [規]100m以上										
	117		m							
防護柵基礎工										
1型ガードレール基礎										
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種)										
	53		m							
2型ガードレール基礎										
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種)										
	14		m							
3型ガードレール基礎										
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種)										
	10		m							

工事数量総括表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
防止柵工						
転落（横断）防止柵						
横断・転落防止柵 土中建込 ビーム式・パネル式 [規]50m未満 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色						
	25	m				
道路付属施設工						
作業土工						
	1	式				
道路付属施設工						
鍬止工						
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石無し 均しCo無し 擁壁(各種)						
	60	m				
畦畔工						

工事数量総括表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
畦畔工										
	49		m							
防草コンクリート										
路肩コンクリート										
1型路肩コンクリート W=500mm t=100mm										
	230		m							
2型路肩コンクリート（排水型） W=500mm t=100～200mm										
	54		m							
防草コンクリート										
1型防草コンクリート 平均W=972mm t=100mm										
	68		m							
2型防草コンクリート 平均W=1500mm t=100mm										
	36		m							
3型防草コンクリート 平均W=472mm t=100mm										
	94		m							

工事数量総括表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
張り	コンクリート										
	4型張コンクリート 平均W=320mm t=100mm										
		111		m							
仮設工											
工事用道路工											
仮設盛土撤去											
	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満										
		1,600		m3							
圃場復旧盛土											
	路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満										
		40		m3							
	表土戻し 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害無し										
		160		m3							

工事数量総括表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形（盛土部）						
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土						
	50	m2				
場内土砂等運搬						
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下						
	640	m3				
人工張芝						
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付						
	50	m2				
敷鉄板						
敷鉄板撤去						
	70	m2				
土のう						

工事数量総括表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m H 2m	121		袋			
旧橋撤去工						
防護柵撤去工						
防護柵撤去（ガードレール）						
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 コンクリート建込 A,B,C(支柱間隔2m)	19		m			
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し						
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	26		m3			
運搬処理工						

工事数量総括表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬						
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)	26	m3				
殻処分						
処分費等(直工分)						
殻処分費(鉄筋Con)	65	t				
土留・仮締切工						
排水管保護盛土						
排水管保護盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	20	m3				
排水管保護盛土撤去						

工事数量総括表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満											
	20		m3								
水替工											
ポンプ排水											
排水ポンプ設置・撤去工											
	1		箇所								
ポンプ運転工 排水量 0(m3/h)以上40(m3/h)未満 作業時排水											
	4		日								
仮水路工											
暗渠排水管											
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 700～1,000mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径1000mm											
	8		m								
直接工事費											
			式								

工事数量総括表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
運搬費											
					1 式						
仮設材運搬費											
					式						
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 10.3km 製品長 12m以内											
		1			式						
現場環境改善費・イメージアップ経費											
					1 式						
共通仮設費(率分)											
					1 式						
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
					1 式						
工事原価											

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等											
工事価格					1 式						
消費税及地方 消費税相当額											
					1 式						
工事費											
工事価格計											
消費税及地方 消費税相当額											
					1 式						
工事費計											