

入札時積算数量書

事業名 公営住宅建設事業
工事名 市営住宅中村団地建設 1 工区（建築主体）工事
施工位置 雲南市加茂町加茂中地内
単価適用日 令和 7 年 7 月 1 日

この入札時積算数量書に記載されている項目、数量等は質疑の対象となりません。
なお、契約締結後に、受注者は、これに記載されている積算数量に疑義が生じた場合には、積算数量に関する協議を求めることができます。

※入札時積算数量書活用方式の適用について

- ① 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事とし、「島根県営繕工事における入札時積算数量書活用方式実施要領」に準じて行うこととする。本方式では入札時において、発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
- ② 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合、協議を求めることができないものとする。
- ③ 受注者からの請求による①の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
- ④ ①の協議（発注者が請求する場合も含む。）は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目（設計図書において施工条件が明示された項目を除く。）を除く。
- ⑤ ①の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。

工事費内訳

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

[illegible]

一般管理費等(積上) 明細

[illegible]

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地盤改良品質管理 試験		1	式			別紙 00-0041
(長屋建住宅)						
室内配合試験費	(試料土採取含む)	1	式			
供試体採取・圧縮 試験費	頭部 1set=3供試体3個	1	set			
供試体採取・圧縮 試験費	深部 1set=3供試体3個	3	set			
六価クロム溶出試験 費	配合試験時	1	検体			
(集会所)						
室内配合試験費	(試料土採取含む)	1	式			
供試体採取・圧縮 試験費	頭部 1set=3供試体3個	1	set			
供試体採取・圧縮 試験費	深部 1set=3供試体3個	2	set			
六価クロム溶出試験 費	配合試験時	1	検体			
計						
躯体用揚重機械		1	式			別紙 00-0043
(長屋建住宅)						
建て方用レッカー費	ラフタークレーン	24	h			
(集会所)						
建て方用レッカー費	ラフタークレーン	8	h			
計						

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

[illegible]

工事種別内訳

[illegible]

建築工事 種目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

長屋建住宅（3住戸）						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
防水		1		式		
タイル		1		式		
木		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

集会所						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
防水		1		式		
タイル		1		式		
木		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

長屋建住宅（3住戸）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄骨		1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
タイル	外部	1	式		
タイル	内部	1	式		
計					
木	躯体	1	式		

建築工事
 中科目別内訳

長屋建住宅（3住戸）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
木	仕上(部位別)	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	木製建具	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

長屋建住宅（3住戸）

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

自転車置場					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
左官	外部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
計					

建築工事
 中科目別内訳

物置(トランクルーム)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
木	躯体	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

建築工事
 中科目別内訳

集会所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
タイル	外部	1	式		
タイル	内部	1	式		
計					
木	躯体	1	式		
木	仕上(部位別)	1	式		
計					

建築工事
 中科目別内訳

集会所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	木製建具	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事
 細目別内訳

長屋建住宅（3住戸）			屋根及びとい		外部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
立ハゼ 葺き	@340 カラ-GL鋼板 t=0.4	281	m ²			
コムアスファルトルーフィング	t=1.0	281	m ²			
インシュレーションボード	A級 t9	281	m ²			
軒先唐草	屋根同材・浅キップ 共	61.7	m			
カラハ 唐草	屋根同材	27.3	m			
棟包み	屋根同材・エブ 面戸・木下地共	14.6	m			
換気棟	トコー:i-R00F K-2F6 L2050	3	か所			
鼻隠し包み	屋根同材 H150×30	61.7	m			
破風包み	屋根同材 H150×30	27.3	m			
水上取合水切	屋根同材・エブ 面戸・木下地共	20.6	m			
カラハ 取合水切	屋根同材・木下地共	2.4	m			
雪止金具	SUS@340 L-3×40×40SUSアングル共 2段	41.2	m			
Y2通り 外壁K型スパントレール	カラ-GL鋼板 t=0.4	10.6	m ²			
GB-R下地	t=12.5 透湿防水シート共	10.6	m ²			
軒天見切	外壁同材	21.2	m			
出隅枠	外壁同材	1.8	m			
入隅コーナー	外壁同材	2.7	m			
外壁袖壁小口塞ぎ 笠木包み	カラ-GL鋼板 t=0.4 H3030	8	か所			
軒樋	カラ-塩ビ製角型 W=110 パナソニック KAKU RK85	41.2	m			
軒継手	既製品 @300	12	か所			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

長屋建住宅（3住戸）			内外装		内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	15.9	m ²			
天然木化粧複合 フローリングボード張り	C種 厚さ12 なら	110	m ²			
床合板張り	ラワン1類 見え隠れ 厚さ3.0mm	15.9	m ²			
床合板張り	ラワン1類 見え隠れ 厚さ9.0mm	15.9	m ²			
床構造用合板張り	見え隠れ 厚さ12.0mm	28	m ²			
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-III 一畳 施工規模30枚以下程度	18	枚			
ビニル幅木	高さ60	31.1	m			
特殊樹脂シート張り 幅木	高さ60	108	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	72.6	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	208	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-F 厚12.5共	75.1	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-F 厚12.5共	48.9	m ²			
壁 シーシソク せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	41.7	m ²			
壁 シーシソク せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	62.7	m ²			
壁 シーシソク せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-F 厚12.5共	10.8	m ²			
壁 シーシソク せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-F 厚12.5共	12.3	m ²			
壁 押入ボード張り	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	7.6	m ²			
壁 押入ボード張り	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	70.5	m ²			
壁 化粧ケイ酸カルシウム板 張り	厚 6.0 不燃 アルミジョイナー共	13.7	m ²			
壁 ビニルクロス張り	ボード面	250	m ²			

建築工事 細目別内訳

長屋建住宅（3住戸）		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 ビニルクロス張り	防カビ品 ボート面	73.1	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	111	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	19.9	m ²			
天井 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 突付け	7.4	m ²			
天井 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 継目処理	15.9	m ²			
天井 押入ボード張り	厚 9.5 準不燃 突付け	12.5	m ²			
天井 ビニルクロス張り	ボート面	111	m ²			
天井 ビニルクロス張り	防カビ品 ボート面	15.9	m ²			
手摺取付用下地合 板張り	厚12.0mm	12.3	m ²			
空調機取付用下地 合板張り	厚12.0mm	3	m ²			
間仕切 グラスウール充填	厚50+50 24K	73.5	m ²			
外壁 グラスウール充填	厚100 16K	190	m ²			
天井 グラスウール敷込み	厚170 14K	166	m ²			
床下 フェノールフォーム	厚60 断熱受け金物共	28	m ²			
床下 ポリスチレンフォーム板	厚30 断熱受け金物共	28	m ²			
床下 ポリスチレンフォーム板	厚90 断熱受け金物共	94.9	m ²			
UB床 ポリスチレンフォーム板	厚さ25	7.4	m ²			
壁 ポリスチレンフォーム板	厚さ25 接 着	15.3	m ²			
壁 ポリスチレンフォーム板	厚さ50 接 着	6.2	m ²			
間仕切足元 現場発泡ウレタンフォーム		42.1	m			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible][illegible]

建築工事
 細目別内訳

長屋建住宅（3住戸）			ユニット及びその他		内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ユニットバス	長寿社会対応型1216 握りバー、L型手摺、シャッター式風呂釜 サモ付シャワー水栓、1ハンドルバス混合栓	3	か所			
ユニットバス下 束石	コンクリート既製品 180×120×H350	24	か所			
システムキッチン	L2100 流し台L1500、コンロ台L600、レンジフード、 吊戸棚L1350 水切棚L600 1段	3	か所			
洗面化粧台	W750	3	か所			
玄関 I型手摺	木製 L400	3	か所			
ライニング 面台	メラミンホーストフォーム 厚20 W110	2.7	m			
便所 棚板	既製品 W895×D200	3	か所			
押入・物入 枕棚	既製品 W760×D450	3	か所			
押入・物入 枕棚	既製品 W1670×D450	6	か所			
収納2・4 枕棚	既製品 W1670×D450	3	か所			
押入・物入 中棚	既製品 W1670×D740	3	か所			
収納2 ハンガーパイプ	SUS32φ L780	3	か所			
収納3 ハンガーパイプ	SUS32φ L1670	3	か所			
カーテンレール	アルミタフプル 壁付 L1480	3	か所			
カーテンレール	アルミタフプル 壁付 L1800	6	か所			
玄関 上り框	既製品	5.3	m			
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事
 細目別内訳

集会所		屋根及びとい			外部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[大屋根]						
立ハゼ葺き	@340 カラ-GL鋼板 t=0.4	73.3	m ²			
ゴムアスファルトルーフィング*	t=1.0	73.3	m ²			
インシュレーションボード*	A級 t9	73.3	m ²			
軒先唐草	屋根同材・浅キップ 共	20.5	m			
カラハダ唐草	屋根同材	14.3	m			
鼻隠し包み	屋根同材 H150×30	20.5	m			
破風包み	屋根同材 H150×30	14.3	m			
雪止金具	SUS#340 L-3×40×40SUSアングル 共	10.2	m			
軒樋	カラ-塩ビ製角型 W=110 ハナソニック KAKU RK85	10.2	m			
軒継手	既製品 #300	3	か所			
軒止り	既製品	2	か所			
受金物	SUS正面内 @303	35	か所			
落し口	既製品 F型集水器	2	か所			
堅樋	カラ-塩ビ製 60φ L=300+3100 エルボ2ヶ・ツケット1ヶ共	2	か所			
掴金物	SUS製 #1000内外	6	か所			
排水管カバー	既製品 60φ	2	か所			
[庇]						
立ハゼ葺き	@340 カラ-GL鋼板 t=0.4	8.8	m ²			
ゴムアスファルトルーフィング*	t=1.0	8.8	m ²			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

集会所		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	柄 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 防滑仕様	5.4	m ²			
天然木化粧複合 フローリングボード張り	C種 厚さ12 なら	12.8	m ²			
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-II 一畳 施工規模30枚以下程度	12	枚			
ビニル幅木	高さ60	12.8	m			
特殊樹脂シート張り 幅木	高さ60	13.8	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	6.2	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	86	m ²			
壁 シーシソク せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	4.8	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	26.5	m ²			
壁 化粧ケイ酸カルシウム板 張り	厚 6.0 不燃 アルミジョイナー共	4.8	m ²			
壁 ビニルクロス張り	ボード面	84.7	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	30.4	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	8.4	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラパーチン 突付け	3	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 突付け	1.7	m ²			
天井 ビニルクロス張り	ボード面	30.4	m ²			
天井廻縁	アルミ製	5.4	m			
手摺取付用下地合 板張り	厚12.0mm	1.1	m ²			
間仕切 グラスウール充填	厚50 24K	12.9	m ²			
外壁 グラスウール充填	厚100 16K	83.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

建築工事 細目別内訳

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

建築工事 細目別内訳

建築工事
 細目別内訳

外構		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-1 アスファルト舗装 (9-21-1)	表層t50(再生加熱アスファルト混合物) プライムコートPK-3 路盤t100 再生クワッシュラン 路床整正	134	m ²			
A-2 アスファルト舗装 (9-22-1)	表層t30(再生加熱アスファルト混合物) プライムコートPK-3 路盤t100 再生クワッシュラン 路床整正	39.2	m ²			
C-1 コンクリート舗装	コンクリートt70 溶接金網φ6-150×150 目地切@300 路盤t100(再生クワッシュラン 路盤整正 コンクリート表面研磨(ラス仕上)	68	m ²			
C-2 コンクリート舗装	コンクリートt70 溶接金網φ6-150×150 目地切@300 路盤t100(再生クワッシュラン 路盤整正 刷毛引き仕上げ	17.4	m ²			
M-1 野芝	べた張り 芝ぐし共 客土t150	43.9	m ²			
M-2 真砂土	t50 敷き均し 浸透性防草シート敷設	14.2	m ²			
G. 砕石敷き	青砕石程度t50敷均し 浸透性防草シート敷設	9	m ²			
I. 犬走り	W5400×D600×t120 砕石t100 目地切り@2000	1	か所			
車止め	コンクリート既製品 D180×H120×L600 アスファルト用 アンカーピッチ2か所/台	6	か所			
区画線	溶融式 W=150 t=1.5	25	m			
停止線	溶融式 W300×L=3000 t=1.5	1	か所			
地先境界ブロック (9-11-7, 9)	D120×H120×L600	85.2	m			
境界ブロック (9-11-6)	D150/190×H200×L600	49	m			
歩車道境界ブロック (9-11-5)	D150/190×H200×L600 袖用2か所 水抜き用2か所	6.6	m			
(舗装撤去)						
舗装切断	アスファルト舗装版 AS:15cm以下	49	m			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下	135	m ²			
柄運搬	機械積込(騒音対策不要、舗装版 厚15cm)	5.4	m ³			
アスファルトコンクリート塊 (再生砕石用)		13.5	t			
計						

建築工事 細目別内訳

外構		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
①～② 可変側溝_A	W600×H760 L=2000 据付共 コンクリート既製品蓋共	1	か所			
①～② 可変側溝_B	W600×H860 L=2000 据付共 クレーチング 共	1	か所			
①～② 可変側溝_B	W600×H860 L=2000 据付共 コンクリート既製品蓋共	1	か所			
①～② 可変側溝_C	W600×H960 L=2000 据付共 コンクリート既製品蓋共	1	か所			
①～② 可変側溝_C	W600×H960 L=2000 据付共 クレーチング 共	1	か所			
①～② 可変側溝_D	W600×H1060 L=2000 据付共 コンクリート既製品蓋共	1	か所			
②～③ 可変側溝_E	W600×H1060 135° コーナー 据付共 クレーチング 共	1	か所			
②～③ 可変側溝_F	W600×H1160 L=2000 据付共 コンクリート既製品蓋共	1	か所			
②～③ 可変側溝_G	W600×H1160 135° コーナー 据付共 クレーチング 共	1	か所			
②～③ 可変側溝_H	W600×H1260 L=2000 据付共 クレーチング 共	2	か所			
②～③ 可変側溝_H	W600×H1260 L=2000 据付共 コンクリート既製品蓋共	1	か所			
②～③ 可変側溝_I	W600×H1260 L=1500 据付共 コンクリート既製品蓋共	1	か所			
②可変側溝用 ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	400×400×1200 据付共 クレーチング 共	1	か所			
③可変側溝用 ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	700×700×1500 据付共 クレーチング 共	1	か所			
④ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	250×250B×700 据付共 クレーチング 共	1	か所			
⑤ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	300×300×1060 据付共 クレーチング 共	1	か所			
⑧ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	300×300B×700 据付共 クレーチング 共	1	か所			
⑨ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	300×300B×700 据付共 クレーチング 共	1	か所			
現場打側溝	W620×H1260 据付共	1	m			
地中埋設管	VP100 ｵ 土工共	14	m			

建築工事
 細目別内訳

外構		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地中埋設管	VP125φ 土工共	10.8	m			
U型側溝	A型3種300A×2000	40.5	m			
側溝蓋	3種300用 L500	23	枚			
現場打集水桝	600×600×800 グレーチング 共	1	基			
小計						
[撤去]						
既設ヒューム管撤去	400φ 集積共 埋設H1000～1600	3.2	m			
既設U字溝撤去	W400×H400×t50 集積共	26	m			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	1.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 3.5km以下	1.2	m3			
とりこわし 発生材処分	コンクリート塊	1.2	m3			
[改修]						
7. 露出配管新設	VP75 エルボ管・固定サドル共(掴み金物) L=700 既設堅樋に接続	3	か所			
4. 既存側溝勾配改修	W250 t30～150 平均t90程度	17.4	m			
既設ヒューム管洗淨	高圧水洗淨程度	1.6	m ²			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 別紙明細

長屋建住宅（3住戸）		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	203	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般 -	180	m ²			
計	-					
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般 -	180	m ²			
計	-					
整理清掃後片付		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一 般 -	180	m ²			
計	-					
外部足場		1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間・1日賃料・基本料共 12m未満 供用50日	268	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

長屋建住宅（3住戸）						
木			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-2-1 構造材		1	式			別紙 00-0011/00-001
(島根県産材) 桧 土台	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊽㊾㊿ ^{㊽㊾㊿} 加工済 目視2級以上 防腐処理K3 105角	1	式			
(島根県産材) 桧 火打土台	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊽㊾㊿ ^{㊽㊾㊿} 加工済 目視2級以上 90×45	1	式			
(島根県産材) 杉 大引	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊽㊾㊿ ^{㊽㊾㊿} 加工済 目視2級以上 90×90	1	式			
(島根県産材) 桧 根太・根太掛け	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊽㊾㊿ ^{㊽㊾㊿} 加工済 目視2級以上 60×45	1	式			
(国産材) 杉 根太	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊽㊾㊿ ^{㊽㊾㊿} 加工済 目視2級以上 45×90 45×16	1	式			
(国産材) 杉 管柱	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊽㊾㊿ ^{㊽㊾㊿} 加工済 目視2級以上 105×105	1	式			
(国産材) 杉 間柱	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊽㊾㊿ ^{㊽㊾㊿} 加工済 目視2級以上 45×105	1	式			
(外材) 米松 梁・桁	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊽㊾㊿ ^{㊽㊾㊿} 加工済 目視2級以上 105×梁成	1	式			
(外材) 米松 筋違・小屋 筋違	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊽㊾㊿ ^{㊽㊾㊿} 加工済 目視2級以上 90×30 105×15	1	式			
(島根県産材) 杉 母屋・棟木・ 小屋束	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊽㊾㊿ ^{㊽㊾㊿} 加工済 目視2級以上 105×105	1	式			
(島根県産材) 杉 火打梁	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊽㊾㊿ ^{㊽㊾㊿} 加工済 目視2級以上 90×90	1	式			
(島根県産材) 桧 タルキ	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊽㊾㊿ ^{㊽㊾㊿} 加工済 目視2級以上 120×75 75×60	1	式			
(島根県産材) 杉 天井下地材	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊽㊾㊿ ^{㊽㊾㊿} 加工済 目視2級以上 45×45	1	式			
(島根県産材) 杉 壁下地材	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊽㊾㊿ ^{㊽㊾㊿} 加工済 目視2級以上 45×45	1	式			
(島根県産材) 杉 屋根・軒天下地 材	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊽㊾㊿ ^{㊽㊾㊿} 加工済 目視2級以上 45×45 105×30	1	式			
計						

建築工事 別紙明細

長屋建住宅（3住戸）			木	躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-2-2 造作材		1	式			別紙 00-0011/00-002
(島根県産材) 杉 広小舞・登り淀	A種 平割材 120×21	1	式			
(島根県産材) 桧 床見切り・畳寄せ	A種 平割材 45×45 45×33	1	式			
計						
1-2-3 仕上材 玄関天井材		1	式			別紙 00-0011/00-003
(島根県産材) 杉 天井本実加工板	4.0m×12×105 8枚入り 18×3=54 7束必要	1	式			
計						
合板	材料	1	式			別紙 00-0012
屋根下地	構造用合板 t12	281	m ²			
床下地	構造用合板 t28	126	m ²			
計						
施工費		1	式			別紙 00-0013
大工	施工面積 テラス+ハコルコニー含む 204.93m2	1	式			別紙 00-0013/00-001
普通作業員	施工面積 テラス+ハコルコニー含む 204.93m2	205	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

物置(トランクルーム)		木		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木材	材料	1	式			別紙 00-0023
1-1-1 構造材		1	式			別紙 00-0023/00-001
計						
1-1-1 構造材		1	式			別紙 00-0023/00-001
(島根県産材) 桧 土台	A種モルタ-加工済 目視2級以上 防腐処理K3 105角	1	式			
(島根県産材) 杉 管柱・梁・桁	A種モルタ-加工済 目視2級以上	1	式			
(島根県産材) 杉 タルキ・間柱・窓ま ぐさ	A種モルタ-加工済 目視2級以上	1	式			
(島根県産材) 杉 広小舞・登り・ 棟押え	A種モルタ-加工済 目視2級以上	1	式			
(島根県産材) 杉 壁下地・天井下 地	A種モルタ-加工済 目視2級以上	1	式			
計						
合板	材料	1	式			別紙 00-0024
屋根下地	構造用合板 t12	5.6	m ²			
外壁下地	構造用合板 t12	18.1	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

物置(トランクルーム)		木	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工費		1	式			別紙 00-0025
大工	構造材	1	式			別紙 00-0025/00-001
普通作業員		1	式			
計						
大工	構造材	1	式			別紙 00-0025/00-001
1-4 構造材		1	式			別紙 00-0025/00-001/00-001
計						
1-4 構造材		1	式			別紙 00-0025/00-001/00-001
広小舞 加工取付	プレーナ掛け	8.2	m			
登り淀 加工取付	プレーナ掛け	5.2	m			
土台敷き		10	m			
建て方	2.4×1.0	1	式			
構造軸組	2.4×1.0	1	式			
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

集会所		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式			別紙 00-0027
遣方	小規模	50.7	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0028
墨出し	小規模 -	47.2	m ²			
計	-					
養生		1	式			別紙 00-0029
養生	小規模 -	47.2	m ²			
計	-					
整理清掃後片付		1	式			別紙 00-0030
整理清掃 後片付け	小規模 -	47.2	m ²			
計	-					
外部足場		1	式			別紙 00-0031
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間・1日賃料・基本料共 12m未満 供用40日	159	m ²			
外部仕上足場	掛払い手間・1日賃料・基本料共 脚立足場 階高4.0m以下 供用30日	3.6	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

集会所		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0032
内部仕上足場	掛払い手間・1日賃料・基本料共 脚立足場 階高4.0m以下 供用30日	47.2	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0033
安全手すり (手すり先行方式)	桝組本足場用 掛払い手間・1日賃料・基本料共 供用40日	37.2	m			
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間・1日賃料・基本料共 供用40日	159	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0034
仮設材運搬 (桝組本足場) (手すり先行方式)	建桝幅600	159	m ²			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	3.6	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	47.2	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	桝組本足場用(手すり先行方式)	37.2	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		159	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

集会所		木		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-2-1 構造材		1	式			別紙 00-0036/00-001
(島根県産材) 桧 土台	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ 防腐処理K3 105角	1	式			
(島根県産材) 桧 火打土台	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ 90×45	1	式			
(島根県産材) 杉 大引	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ 90×90	1	式			
(島根県産材) 桧 根太・根太掛け	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ 60×45	1	式			
(国産材) 杉 管柱 ㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ 柱	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ 105×105	1	式			
(国産材) 杉 間柱	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ 45×105	1	式			
(外材) 米松 梁・桁	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ 105×梁成	1	式			
(外材) 米松 筋違・小屋筋 違	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ 90×30 105×15	1	式			
(島根県産材) 杉 小屋束・母屋	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ 120×105 105×105	1	式			
(島根県産材) 杉 火打梁	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ 90×90	1	式			
(島根県産材) 桧 ㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ 120×75 75×60	1	式			
(島根県産材) 杉 天井下地材	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ 45×45	1	式			
(島根県産材) 杉 壁下地材	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ 45×45	1	式			
(島根県産材) 杉 屋根・軒天下地 材	A種㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ 45×45 150×30	1	式			
計						

建築工事 別紙明細

集会所		木		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-2-2 造作材		1	式			別紙 00-0036/00-002
(島根県産材) 杉 桁・梁・母屋・棟 木・火打・外壁・広小 舞	A種 平割材 登り淀 化粧板	1	式			
(島根県産材) 桧 床見切り・畳寄 せ・杉 壁見切り	A種 平割材 35×30・125×30・30×40 30×35	1	式			
計						
1-2-3 仕上材 玄関天井材		1	式			別紙 00-0036/00-003
(島根県産材) 杉 天井本実加工 板	4.0m×12×105 8枚入り 32×1=32 4束必要	1	式			
計						
合板	材料	1	式			別紙 00-0037
屋根下地	構造用合板 t12	77.1	m ²			
屋根下地	ラワン合板 耐水 t9	9.2	m ²			
床下地	ラワン合板 耐水 t12 ビニルシート用	6.4	m ²			
床下地	ラワン合板 耐水 t12 畳下用	21.7	m ²			
床下地	構造用合板 t12 フロー-捨て張り用	14.3	m ²			
計						

[illegible][illegible]

建築工事 別紙明細

集会所		木	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-9-1 構造材		1	式			別紙 00-0038/00-001/00-001
広小舞 加工取付(大屋根)	ブレーナー掛け	20.5	m			
登り淀 加工取付(大屋根)	ブレーナー掛け	14.4	m			
広小舞 加工取付(ポーチ)	超仕上	3.9	m			
登り淀 加工取付(ポーチ)	超仕上	5.5	m			
土台敷き		51.7	m			
破風, 鼻隠し下地 材取付		34.9	m			
構造軸組		50.7	m ²			
屋根合板張り (大屋根)	t12	77.1	m ²			
ポーチ タルギ加工	超仕上	1	式			
屋根化粧板張り (ポーチ)	t12	9.2	m ²			
屋根合板張り (ポーチ)	t9	9.2	m ²			
軒天 下地組	野縁組	24.9	m ²			
天井 下地組	野縁組	47.2	m ²			
壁 下地組	入隅部野縁取付	128	m ²			
基礎ハッキン	JOT0 キソハッキンロング KPL-102 20×102×911	42.4	m			
気密ハッキン	JOT0 気密ハッキンロング KPK-105 20×105×924	9.3	m			
構造金物 (鋼製束)	JOT0 YR束 397-532	24	本			
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事
 別紙明細

集会所		木		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
その他		1	式			別紙 00-0039
ﾌﾟﾚｶｯﾄ	ﾎｰﾅ含む 50.73m2	50.7	m ²			
ﾌﾟﾚｶｯﾄ材	梱包ﾋﾞﾆﾙ養生	50.7	m ²			
ﾌﾟﾚｶｯﾄ材	運搬	50.7	m ²			
洋釘等	ﾎｰﾅ含む 50.73m2	50.7	m ²			
構造用金物	ﾎｰﾅ含む 50.73m2	50.7	m ²			
構造金物 (鋼製束)	JOT0 YR束 397-532	24	本			
柱接合金物		50.7	m ²			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12 L=400	48	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付	M12 L=400	48	本			
ﾎｰﾙﾀﾞﾞｳﾝｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16 L=600	3	本			
ﾎｰﾙﾀﾞﾞｳﾝｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 取付	M16 L=600	3	本			
基礎ﾊﾞｯｷﾝ	JOT0 ｷﾅﾊﾞｯｷﾝﾛﾝｸﾞ KPL-102 20×102×911	42.4	m			
気密ﾊﾞｯｷﾝ	JOT0 気密ﾊﾞｯｷﾝﾛﾝｸﾞ KPK-105 20×105×924	9.3	m			
ｽﾃﾝﾚｽ装飾柱受け	ｶﾅｼﾝ SH-100	2	ヶ			
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]