

入札時積算数量書

事業名 病院事業
工事名 雲南市立病院ハイケアユニット施設整備工事
施工位置 雲南市大東町飯田地内
単価適用日 令和7年10月1日

この入札時積算数量書に記載されている項目、数量等は質疑の対象となりません。
なお、契約締結後に、受注者は、これに記載されている積算数量に疑義が生じた場合には、積算数量に関する協議を求めることができます。

※入札時積算数量書活用方式の適用について

- ① 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事とし、「島根県営繕工事における入札時積算数量書活用方式実施要領」に準じて行うこととする。本方式では入札時において、発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
- ② 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合、協議を求めることができないものとする。
- ③ 受注者からの請求による①の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
- ④ ①の協議(発注者が請求する場合も含む。)は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。
- ⑤ ①の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

共通仮設費(積上) 明細

[illegible]

工事種別内訳

[illegible]

建築工事 種目別内訳

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
既存病室解体	1	式		
ハイケアユニット病室改修	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

ハイケアユニット病室改修					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
金属		1	式		
建具		1	式		
内外装		1	式		
ユニット及びその他		1	式		
計					

電気設備工事 科目別内訳

既存教室解体						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
医用接地設備		1		式		
電灯コンセント設備		1		式		
テレビ 共同受信設備		1		式		
拡声設備		1		式		
呼出設備		1		式		
自動火災報知設備		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

電気設備工事 科目別内訳

ハイケアユニット病室改修						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
医用接地設備		1		式		
電灯コンセント設備		1		式		
拡声設備		1		式		
呼出設備		1		式		
構内交換設備		1		式		
構内情報通信網設備		1		式		
自動火災報知設備		1		式		
	計					

機械設備工事 科目別内訳

既存病室解体						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備		1		式		
給水設備		1		式		
排水設備		1		式		
消火設備		1		式		
給湯設備		1		式		
空調設備		1		式		
換気設備		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

機械設備工事 科目別内訳

ハイケアユニット病室改修						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備		1		式		
給水設備		1		式		
排水設備		1		式		
消火設備		1		式		
給湯設備		1		式		
空調和設備		1		式		
換気設備		1		式		
医療ガス設備		1		式		
	計					

建築工事 中科目別内訳

直接仮設					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

既存病室解体					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
内装解体	内部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

ハイケアユニット病室改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
建具	鋼製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

既存教室解体					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
医用接地設備	医用接地設備	1	式		
計					
電灯コンセント設備	電灯分岐	1	式		
電灯コンセント設備	コンセント分岐	1	式		
計					
テレビ 共同受信設備	テレビ 共同受信設備	1	式		
計					
拡声設備	拡声設備	1	式		
計					
呼出設備	呼出設備	1	式		
計					
自動火災報知設備	自動火災報知設備	1	式		
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

ハイケアユニット病室改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
医用接地設備	医用接地設備	1	式		
計					
電灯コンセント設備	電灯分岐	1	式		
電灯コンセント設備	コンセント分岐	1	式		
計					
拡声設備	拡声設備	1	式		
計					
呼出設備	呼出設備	1	式		
計					
構内交換設備	構内交換設備	1	式		
計					
構内情報通信網設備	構内情報通信網設備	1	式		
計					
自動火災報知設備	自動火災報知設備	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

既存病室解体					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	給水設備	1	式		
計					
排水設備	排水設備	1	式		
計					
消火設備	消火設備	1	式		
計					
給湯設備	給湯設備	1	式		
計					
空調調和設備	空調調和設備	1	式		
計					
換気設備	換気設備	1	式		
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	給水設備	1	式		
計					
排水設備	排水設備	1	式		
計					
消火設備	消火設備	1	式		
計					
給湯設備	給湯設備	1	式		
計					
空調設備	空調設備	1	式		
計					
換気設備	換気設備	1	式		
計					
医療ガス設備	医療ガス設備	1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

ハイケアユニット病室改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					

建築工事
 細目別内訳

直接仮設		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設間仕切り下地	A種 軽鉄下地	61.1	m ²			
仮設間仕切り仕上材	A種(両面) 石こうボード	61.1	m ²			
壁下地開口補強	リナ-スタッド・コンパネ程度	6.6	m			
目地目張り	養生材 四周	88.5	m			
仮設木枠・建具	材工共 両開き W1,800×H1,900 建具：GSP合板・鍵付き 枠材：杉	1	か所			
養生(内部改修)	個別改修 2F・3F 工事区画内	263.1	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修 2F・3F 工事区画内	263.1	m ²			
計						

建築工事
 細目別内訳

既存病室解体		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
解体用足場	脚立足場	142.5	m ²			
解体用足場	高所用 移動式足場	1	式			
計						

建築工事
 細目別内訳

既存病室解体		内装解体		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ディカルコソール撤去		9	台			
ベッﾄﾞｶｰﾄﾞ 撤去		8	か所			
ｺｰﾅｰｶｰﾄﾞ 撤去		5	か所			
手摺撤去	切断共	5.7	m			
鏡撤去		3	枚			
ロッｶｰ撤去		2	か所			
一般便器撤去	手洗器・配管ﾊﾞｯｸ共	2	か所			
病室手洗撤去	手洗器・配管ﾊﾞｯｸ共	3	か所			
ｶｰﾅｰ撤去	ﾚｰﾙ共	9	か所			
ﾋﾞｰﾐﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	38.9	m ²			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	8.2	m ²			
間仕切壁撤去	仕上・下地共	92.2	m ²			
天井撤去	3F 仕上・下地共	93.2	m ²			
天井下地撤去	2F 集積共	50.2	m ²			
計						

建築工事
 細目別内訳

既存病室解体		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[積込]						
発生材積込み	ﾎｰﾄﾞ類 人力	7.8	m3			
発生材積込み	金属類 人力	13	m3			
発生材積込み	陶器類 人力	2	m3			
発生材積込み	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類 人力	2	m3			
発生材積込み	木材類 人力	2.5	m3			
発生材積込み	繊維くず類 人力	4	m3			
[運搬]						
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎｰﾄﾞ類 D1D区間無し 27.5km以下	7.8	m3			
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 金属類 D1D区間無し 27.5km以下	13	m3			
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 陶器類 D1D区間無し 27.5km以下	2	m3			
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類 D1D区間無し 27.5km以下	2	m3			
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 木材類 D1D区間無し 11.0km以下	2.5	m3			
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 繊維くず類 D1D区間無し 27.5km以下	4	m3			
計						

建築工事
 細目別内訳

既存病室解体		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	石膏ボード類	3.9	t			
発生材処分	金属くず	1.1	t			
発生材処分	ガラス陶磁器くず	2	t			
発生材処分	廃プラスチック類	0.7	t			
発生材処分	木くず	1.2	t			
発生材処分	繊維くず	0.4	t			
産業廃棄物減量税		8.1	t			
計						

建築工事
 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
改修用足場	脚立及び桟組足場 損料・小運搬共	147	m ²			
計						

建築工事
 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途	147.1	m ²			
天井カーテル受付け	JIS19形 W/A -	36	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	8	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300× 300mm程度 ホ-ド等切込み共	4	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 900× 900mm程度 ホ-ド等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	47.5	m ²			
壁開口補強	65×30×2.3 IC	30.6	m			
手摺補強	200巾	11	m			
面台ライニング	合板・化粧タイ加板共	2	か所			
面台ライニング 天板	合板・化粧タイ加板共	2	枚			
計						

建築工事
 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		建具		銅製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LSD-N1	2段引き手動 エットタイプ B/A 有効 W=1,500 H=2,000 メッキ焼付塗装 煙感ストッパ-既設流用	1	組			
LSD-N2	片引き手動 エットタイプ BNR 有効 W=1,200 H=2,000 メッキ焼付塗装 煙感ストッパ-付	1	組			
LSD-N3	片引き手動 エットタイプ BNR 有効 W=630 H=2,000 メッキ焼付塗装 煙感ストッパ-付	1	組			
搬入運送費		1	式			
取付施工費		1	式			
法定福利費		1	式			
図面作成費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		内外装	内部				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	96.1		m ²			
天井 廻縁取付	塩ビ製 底目地	48.2		m			
天井 解体部取合補修	下地+t9.5	1		式			
天井 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 突付け	50.2		m ²			
壁 強化せっこう ボード張り(GB-F)	厚15.0 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-F 厚15.0共	71.8		m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	23.2		m ²			
壁 グラスウール敷込み	50mm 16kg	7.8		m ²			
壁 四周処理	耐火材	37.6		m ²			
壁 各所取合部補修		1		式			
壁・天井 ビニルクロス貼	中級品	362		m ²			
壁下地部 既存ビニルクロス撤去		1		式			
床 長シート	70アリュミナリス同等品	107		m ²			
ビニル幅木	高さ60	92		m			
計							

建築工事 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
家具 HCU配管バ ック	W10,905×D250×H880 メミン仕上 (内部ボ リ合板) 1組	1	か所			
家具 流し台付作業台	W1,065×D650×H800 メミン仕上 (内部ボ リ合板) 1台	1	か所			
家具 リソ棚	W1,380×D600×H1,260 メミン仕上 (内部ボ リ合板) 1台	1	か所			
家具 運搬取付施工費		1	式			
間仕切カーテンレール	U字カーブ 天井付 2,800×800 カーテン別途	4	か所			
間仕切カーテンレール	天井付 3,000 カーテン別途	3	か所			
点滴レール	U字カーブ 天井付 2,000×1,000 点滴フック各2個	4	か所			
各レール取付施工費	雑材消耗品共	1	式			
手摺	3F廊下 L=3.3m+4m+3m O-34Vsl ビーノールNo.10 プレシオライト	1	巻			
アルミ芯材	L=3m	5	本			
VAイント	No.10	6	個			
ブラケット	AFN-55	15	個			
コーナーガード	角度可変 定尺L=2,500 NKS-50VB	3	本			
手摺・コーナーガード取付施工費		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

既存教室解体		電灯コンセント設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[撤去]						
照明器具撤去	t18 再使用する	8	個			
照明器具撤去	l08 再使用する	3	個			
照明器具撤去	w007 再使用する	3	個			
照明器具撤去	V45 再使用しない	9	個			
照明器具撤去	v85 再使用しない	1	個			
照明器具撤去	i10S 再使用しない	1	個			
リモコンスイッチ撤去	1回路用 再使用しない	2	個			
[取外し再取付]						
照明器具取外し再取付	D321	8	個			
照明器具取外し再取付	D322	4	個			
照明器具取外し再取付	C321	2	個			
照明器具取外し再取付	i18-1	2	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

既存教室解体		電灯コンセント設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[撤去]						
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	137	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	120	m			
埋込コンセント撤去	2P15AE × 2 再使用しない	15	個			
埋込非常用コンセント撤去	2P15AE × 2 再使用しない	4	個			
ジョイントボックス撤去	再使用しない	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

既存教室解体		FLB' 共同受信設備		FLB' 共同受信設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[撤去]						
EM同軸ケーブル撤去	EM-S-5C-FB ビット・天井 再使用しない	45.3	m			
EM同軸ケーブル撤去	EM-S-5C-FB PF管内 再使用しない	27	m			
直列エント撤去	端末用 再使用しない	9	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

既存教室解体		拡声設備		拡声設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[撤去]						
ケーブル撤去	EM-HP1.2-3C 天井 再使用しない	40.3	m			
ケーブル撤去	EM-HP1.2-3C PF管内 再使用しない	6	m			
天井埋込スピーカー撤去	再使用する	3	個			
アッテネータ撤去	再使用する	2	個			
アッテネータ撤去	再使用しない	1	個			
[取外し再取付]						
天井埋込スピーカー取外し再取付	アッテネータ付	2	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

既存教室解体		呼出設備		呼出設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[撤去]						
ケーブル撤去	EM-AE0.9-2C 天井 再使用しない	72.5	m			
ケーブル撤去	EM-AE0.9-2C PF管内 再使用しない	57	m			
ケーブル撤去	EM-CPEV0.9-3P 天井 再使用しない	1.6	m			
ケーブル撤去	EM-CPEV0.9-3P PF管内 再使用しない	3	m			
ケーブル撤去	EM-CPEES0.9-5P 天井 再使用しない	17.9	m			
ケーブル撤去	EM-CPEES0.9-5P PF管内 再使用しない	12	m			
個別情報廊下灯撤去	再使用しない	3	個			
トラ呼出押板撤去	再使用しない	2	個			
復旧板撤去	再使用しない	1	個			
丸形廊下灯撤去	再使用しない	1	個			
メディアコントロール取付 スコーン撤去	再使用しない	9	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

既存教室解体		自動火災報知設備		自動火災報知設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[撤去]						
EM-HPケーブル撤去	1.2 mm- 2C ビット・天井 再使用しない	36.1	m			
EM-HPケーブル撤去	1.2 mm- 4C ビット・天井 再使用しない	30.6	m			
光電式煙感知器撤去	2・3種 埋込 再使用する	3	個			
防火戸開閉装置撤去	ラッチ式 再使用する	3	個			
[取外し再取付]						
光電式煙感知器 取外し再取付	2・3種 埋込	3	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

既存教室解体		発生材処理		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[積込]						
発生材積込み	金属類 人力	0.1	m3			
[運搬]						
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属類 D1D区間無し 27.5km以下	0.1	m3			
[処分]						
発生材処分	金属くず類（蛍光管含む）	0.1	t			
産業廃棄物減量税		0.1	t			
計						

電気設備工事 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		医用接地設備		医用接地設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性FRLP 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	13.6	m			
600V耐燃性FRLP 絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	12	m			
計						

電気設備工事 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		電灯コンセント設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vホリチレン絶縁 耐燃性ホリチレンス テープ 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	3.6	m			
600Vホリチレン絶縁 耐燃性ホリチレンス テープ 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	4	m			
600Vホリチレン絶縁 耐燃性ホリチレンス テープ 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	83.2	m			
600Vホリチレン絶縁 耐燃性ホリチレンス テープ 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	28.5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	32.5	m			
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	21	個			
タプスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A × 1 ネーム付 -	2	個			
タプスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A × 2 ネーム付 -	4	個			
埋込スイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A × 1 + 2P15AE × 1	3	個			
7W2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ1回路	2	個			
照明器具	C321	1	個			
照明器具	X01	4	個			
照明器具	Z01	4	個			
照明器具	t18 (再使用品)	8	個			
照明器具	l08 (再使用品)	3	個			

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		電灯コンセント設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vホリイフレン絶縁耐燃性ホリイフレンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	111	m			
600Vホリイフレン絶縁耐燃性ホリイフレンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	3.8	m			
600Vホリイフレン絶縁耐燃性ホリイフレンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	127	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	127	m			
ダクト		3.8	m			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	38	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2(接地極付)	10	個			
非常用コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2(接地極付)	9	個			
天井リレーコンセント	連用形2P15AE×2 (抜止め) 125V	8	個			
メーICALコンソールコンセント	接地・発電・一般	4	個			
メーICALコンソールコンセント	一般	8	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		拡声設備		拡声設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	61.6	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
天井埋込スピーカー	(再使用品)	3	個			
アンプ	(再使用品)	2	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		呼出設備		呼出設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	0.9 mm - 2C ビッド・天井	42.9	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm - 2C FEP内 (PF・CD)	16	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm - 5P ビッド・天井	5.7	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm - 5P FEP内 (PF・CD)	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	16	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
合成樹脂製アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
呼出表示器	壁掛形 5窓	2	個			
コンセント	2P・保持・復旧・LED付 握りボタン	4	個			
ナースコール親機設定変更費		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		構内交換設備		構内交換設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-EBTケーブル	0.5mm - 2P ビッド・天井	43.5	m			
EM-EBTケーブル	0.5mm - 2P 管内	5	m			
EM-EBTケーブル	0.5mm - 2P FEP内 (PF・CD)	3	m			
ワイヤメー		3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
合成樹脂製アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
電話用アトレット (樹脂製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		構内情報通信網設備		構内情報通信網設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	44.6	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	6	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内 (PF・CD)	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m			
ワゴンケーブル		3.9	m			
合成樹脂製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
情報用アクトレット (樹脂製)	モジュラージャック(RJ45) ×1	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		自動火災報知設備		自動火災報知設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	46.7	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	23.8	m			
光電式煙感知器	2・3種 埋込 (再使用品)	3	個			
防火戸開閉装置	ラッチ式 (再使用品)	3	個			
R型受信機及びパソ コンのデータ変更費		1	式			
火災報知 立会検査		1	1工事			
計						

機械設備工事 細目別内訳

既存病室解体		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[撤去]						
大便器撤去	タワ式 再使用しない	2	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	3	組			
鏡撤去	再使用しない	3	枚			
手洗器撤去	再使用しない	2	組			
し形手すり撤去		2	組			
計						

機械設備工事 細目別内訳

既存病室解体		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[撤去]						
給水管撤去		1	式			
保温撤去		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

既存病室解体		排水設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[撤去]						
床上掃除口 撤去	COA100	1	個			
排水管撤去		1	式			
保温撤去		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

既存病室解体		消火設備		消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[撤去]						
消火管撤去		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

既存病室解体		給湯設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[撤去]						
給湯管撤去		1	式			
保温撤去		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

既存病室解体		空調設備		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[撤去]						
配管撤去		1	式			
配線撤去		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

既存病室解体		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[撤去]						
FE-303N-8 消音ボックス付送風機 撤去	天吊埋込消音形 処理風量：150m ³ /h × 200Pa	1	台			
制気口 撤去	付属品共 250 × 250	1	個			
風量調整ダンパー 撤去	VD150	1	個			
ダクト類撤去		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

既存病室解体		発生材処理		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[積込]						
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.1	m3			
発生材積込み	金属類 人力	0.5	m3			
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.1	m3			
発生材積込み	保温材類 人力	0.1	m3			
発生材積込み	陶器類 人力	0.6	m3			
[運搬]						
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間無し 27.5km以下	0.1	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属類 D1D区間無し 27.5km以下	0.5	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 D1D区間無し 16.0km以下	0.1	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 保温材類 D1D区間無し 27.5km以下	0.6	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 陶器類 D1D区間無し 27.5km以下	0.6	m3			
[処分]						
発生材処分	コンクリート類	0.1	t			
発生材処分	金属類	0.5	t			

機械設備工事 細目別内訳

既存病室解体		発生材処理		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.1	t			
発生材処分	保温材類	0.1	t			
発生材処分	陶器類	0.6	t			
産業廃棄物減量税		1.3	t			
計						

機械設備工事 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洗面器	壁掛形・自動混合水栓 (1 100V×5W) ﾎｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 無 壁給水・壁排水	2	組			
ﾊﾞｰﾊﾞｰﾎｰﾙﾀﾞｰ	一時取外し再取付	2	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
混合水栓	台付・ｼﾝｸﾞﾙﾊｰﾐｾﾞｯｸｼｮﾝ混合水栓	1	個			
止水栓	S4 13A	1	個			
一般配管用 ｽﾃｰﾝｽﾃｰﾝ仕切弁	10K(ﾈｼﾞ) 20A(内ﾈｼﾞ)	3	個			
既設管切断接続	上水 SUS管20A 保温有	3	か所			
ﾌﾞﾗｯｸ 止め	上水 SUS20A	2	か所			
ﾌﾞﾗｯｸ 止め	井水 SGP-VA20A	2	か所			
給水配管		1	式			
保温		1	式			
機械はつり(ﾀｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	250mm程度 75mm	3	か所			
既存開口 ﾎﾙﾄﾞﾙ穴埋め	20A	8	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		排水設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口 (非防水形)	COA 40A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	個			
既設管切断接続	VP40 保温有	3	か所			
ｷｬｯﾌﾟ 止め	VP40	2	か所			
ｷｬｯﾌﾟ 止め	耐火二層管 VP75	2	か所			
排水管		1	式			
保温		1	式			
機械はつり(ﾀｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	250mm程度 100mm	4	か所			
既存開口 ﾎﾙﾄﾞﾙ穴埋め	40A	4	か所			
既存開口 ﾎﾙﾄﾞﾙ穴埋め	75A	2	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		消火設備		消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰﾍｯﾄﾞ	標準型72°	2	個			
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰﾍｯﾄﾞ 一時取外し移設	標準型72°	21	個			
消火管		1	式			
既設管分岐	消火管 SGP-白65A 保温無	1	か所			
既設管切断接続	消火管 SGP-25A 保温無	13	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		給湯設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	3	個			
既設管切断接続	給湯 SUS管20A 保温有	3	か所			
ﾌﾞﾗｸﾞ止め	給湯 SUS20A	1	か所			
給湯管		1	式			
保温		1	式			
機械はつり(ﾀｲﾍﾟ ﾌﾞｯﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	250mm程度 75mm	3	か所			
既存開口 ﾎｰﾙﾌｧｲﾙﾄ穴埋め	20A	3	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		空調和設備		空調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ACP-02N パナソニックエアコン 一時取外し 室内機移設	天井掛け1方向吹出形 冷房：3.6kW 暖房：4.8kW リモコン他付属品	1	台			
ACP-23N パナソニック形空調 和器一時取外し 室内機移設	天井掛け4方向吹出形 冷房：5.6kW 暖房：7.1kW リモコン他付属品	2	台			
エアコン室内機 一時取外し再取付		4	台			
ワイヤードリモコン 一時取外し移設		2	個			
配管		1	式			
計装		1	式			
既設管切断接続	冷媒管 液管 6.4 保温有	1	か所			
既設管切断接続	冷媒管 液管 9.5 保温有	1	か所			
既設管切断接続	冷媒管 ガス管 12.7 保温有	2	か所			
既設管切断接続	冷媒管 ガス管 15.9 保温有	2	か所			
既設管切断接続	ドレン管 VP25 保温有	2	か所			
既設管切断接続	ドレン管 VP30 保温有	1	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
制気口・ボックス 一時取外し移設	200 × 200 × 300H	2	か所			
制気口・ボックス 一時取外し移設	250 × 250 × 300H	2	か所			
ダクト閉止板取付	150	1	か所			
制気口 一時取外し再取付	200 × 200	1	か所			
制気口 一時取外し再取付	250 × 250	1	か所			
制気口 一時取外し再取付	350 × 350	1	か所			
ダクト		1	式			
ダクト接続費	150	3	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

ハイケアユニット病室改修		医療ガス設備		医療ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
医療ガス設備工事		1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

既存病室解体		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管撤去		1	式			
硬質塩化ビニル管(SGP-VA、VB)撤去	ねじ接合 屋内一般 20A 再使用しない	5.6	m			
一般配管用ステンレス鋼管撤去	拡張式 屋内一般 20SU 再使用しない	16.9	m			
計						
保温撤去		1	式			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、リフトシャフト内 アルミグラスウール 20A 再使用しない	22.5	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

既存病室解体		排水設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管撤去		1	式			
硬質ポリ塩化ビニル管(VP、VU、HIVP、HTVP)撤去	屋内一般 40A 再使用しない	10.6	m			
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)撤去	屋内一般 75A再使用しない	3.5	m			
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)撤去	屋内一般 100A再使用しない	0.7	m			
計						
保温撤去		1	式			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、リフトシャフト内 アルミグラスウール 40A 再使用しない	10.6	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、リフトシャフト内 アルミグラスウール 75A 再使用しない	3.5	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、リフトシャフト内 アルミグラスウール 100A 再使用しない	0.7	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

既存病室解体		空調設備		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管撤去		1	式			
断熱材被覆銅管撤去	6.35外径(1/4B) 再使用しない	3.6	m			
断熱材被覆銅管撤去	9.52外径(3/8B) 再使用しない	1	m			
断熱材被覆銅管撤去	12.7 外径(1/2B) 再使用しない	3.6	m			
断熱材被覆銅管撤去	15.88外径(5/8B) 再使用しない	1	m			
硬質ポリ塩化ビニル管(VP、VU、HIVP、HTVP)撤去	屋内一般 25A 再使用しない	2	m			
硬質ポリ塩化ビニル管(VP、VU、HIVP、HTVP)撤去	屋内一般 30A 再使用しない	2.5	m			
計						
配線撤去		1	式			
ケーブル撤去	CVVS2'-2C	15.4	m			
ケーブル撤去	VVF2.0'-3C	26.2	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

既存病室解体		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去		1	式			
スライダダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	11.6	m			
ファンボックス撤去	250×250×300H	1	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

ハイケアユニット病室改修		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水配管		1	式			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 20SU	9	m			
計						
保温		1	式			
給水管 保温	ガラスウール 天井内、リフトシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	9.6	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

ハイケアユニット病室改修		排水設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水管		1	式			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	7.5	m			
計						
保温		1	式			
排水管 保温	ガラスウール 天井内、リフトシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	7.5	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

ハイケアユニット病室改修		空調調和設備		空調調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管		1	式			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	2.3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	5.4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	2.3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	5.4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	8.2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 30A	0.5	m			
計						
計装		1	式			
合成樹脂製 アトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	2	個			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンス ケープ 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	5.4	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	11.6	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

ハイケアユニット病室改修		医療ガス設備		医療ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
医療ガス設備工事		1	式			
F3D壁埋込型 70トレット	5口用+スライド	4	個			
スライドプレート	スライド	4	個			
系統用 シャットオフバルブ	13	2	個			
系統用 シャットオフバルブ	20	1	個			
配管化粧ダクト	W130×H160×硬質塩ビ製	1	式			
医療用脱酸銅管 (カー管)	酸素10	10	m			
医療用脱酸銅管 (カー管)	酸素13	12	m			
医療用脱酸銅管 (カー管)	空気10	10	m			
医療用脱酸銅管 (カー管)	空気13	13	m			
医療用脱酸銅管 (カー管)	吸引10	3	m			
医療用脱酸銅管 (カー管)	吸引16	3	m			
医療用脱酸銅管 (カー管)	吸引20	17	m			
同上用継手類		1	式			
懸吊及び支持金物類		1	式			

機械設備工事 別紙明細

ハイケアユニット病室改修		医療ガス設備		医療ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
医療ガス設備工事		1	式			
配管用養生管		1	式			
機械器具取付費		1	式			
配管工事費		1	式			
既設配管接合費	ブランク止11か所含む	1	式			
仮設供給費	ガス仮設5式・ボートバルブ吸引器5台	1	式			
特殊銀口ー材並び 補助材		1	式			
既設配管器具撤去 工事費	器具9台・配管7m	1	式			
後施工アーカー材工費		1	式			
塗装材工費	識別テープ巻	1	式			
消耗品及び雑材費		1	式			
現場経費		1	式			
下請現場管理費		1	式			
試験調整費		1	式			
運賃梱包費		1	式			

機械設備工事 別紙明細

ハイケアユニット病室改修		医療ガス設備		医療ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
医療ガス設備工事		1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						